

令和3年度

学校施設環境改善交付金事業
那賀町総合体育館1期工事
設 計 書

株式会社 剛 建築事務所

工 事 名 称 令和3年度 学校施設環境改善交付金事業 那賀町総合体育館1期工事
 工 事 場 所 那賀郡那賀町和食郷
 工 期 那賀町議会の議決のあった日の翌日 ~ 令和4年2月28日
 設 計 金 額 (消費税共)

工 事 費 総 括 表

記号	名 称	摘 要	数量	単位	工 事 費	備 考
A	体育館解体撤去工事		1	式		
B	設備解体撤去工事		1	式		
C	屋外付帯工事		1	式		
	直接工事費 計					
	共通仮設費		1	式		
	現場管理費		1	式		
	一般管理費		1	式		
	共通費 計					
	工事費 計					
	消費税相当額	10%	1	式		
	工事費合計					

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	枠組本足場	手すり先行 W900 2か月	1787.0	m ²			
	防音シート	2か月	1787.0	m ²			
	安全手摺	2か月	210.0	m			
	枠組本足場 (吹付除去用)	手すり先行 W900 2か月	98.2	m ²			
	防音シート	2か月	98.2	m ²			
	安全手摺	2か月	23.0	m			
○	仮囲い	成形鋼板 H3,000 3か月	109.0	m			
○	シートゲート	W5.4×H4.5 3か月	2.0	箇所			
○	交通整理員		180.0	人			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井	アルミモール撤去	外部とも	98.5	m ²			
	防火ライト撤去	アスベスト含有	246.0	m ²			
	ケイカル板撤去		6.5	m ²			
	木毛セメント板撤去		1403.0	m ²			
	石膏ボード撤去		49.1	m ²			
	ギャラリー手すり撤去		95.6	m			
	家具類撤去	下足 キッチン 脱衣など	1.0	式			
	埋め戻し碎石	再生碎石	258.0	m ³			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(外壁塗装撤去)						
A	吹付塗材除去費		19.4	m ²			
	作業床部養生 (除去物集積用)	ポリエチレンシート 厚1.5	1.0	式			
	副資材消耗品費	マスク、保護服、手袋等	19.4	m ²			
B	アスベスト粉塵濃度測定費	基本料金	3.0	回			
		粉塵濃度測定	7.0	点			
		報告書作成	1.0	式			
C	廃棄物処理費	廃石綿密封処理	1.0	m ³			運搬処分は別途計上
D	石綿作業現場管理費		3.0	日			
			1.0				
E	法廷福利費		1.0	式			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産廃運搬費						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	青藍	2188.7	t			
	木くず	青藍	57.2	t			
	石膏ボード類	青藍	1.7	t			
	アスベスト含有	明和クリーン	1.0	台			
	金属類	徳島環境整備公社	8.7	t			
	廃プラ	徳島環境整備公社	5.2	t			
	ガラス陶器等	徳島環境整備公社	6.4	t			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B	設備解体撤去工事						
1	電気設備工事						
①	配線機器撤去費		1.0	式			
②	器具類撤去費		1.0	式			
③	機器類撤去費		1.0	式			
④	盤類撤去費		1.0	式			
⑤	通信類撤去費		1.0	式			
⑥	防災類撤去費		1.0	式			
	小 計						
2	衛生設備						
①	衛生器具撤去費		1.0	式			
②	屋外配管撤去		1.0	式			
③	枴類撤去		1.0	式			
④	土工事		1.0	式			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	廃材処分及び運搬費						
○	捨て場費 (青藍)	ｺﾝｸﾘｰﾄ 有筋	2.6	t			
○	捨て場費 (徳島環境整備公社) 廃プラ		0.8	t			
○	捨て場費 (徳島環境整備公社) 金属くず		0.7	t			
○	捨て場費 (徳島環境整備公社) ガラス・陶磁器		0.4	t			
	産廃運搬費						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	青藍	3.5	m ³			
	廃プラ・金属・ガラス等	徳島環境整備公社	7.8	m ³			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
○	仮囲い	成形鋼板 H3,000 3か月	16.8	m			
	枠組本足場	手すり先行 W900 2か月	267.0	m ²			
	防音シート	2か月	267.0	m ²			
	安全手摺		53.1	m			
○	交通整理員		30.0	人			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	駐車場舗装工事	舗装・白線引き等					
	地均し整地		3303.0	m ²			
	アスファルト舗装	厚50 厚150路盤再生材	3303.0	m ²			
	白線引き	溶融式 W=150	836.0	m			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フェンス	UNA-1500	11.6	m			
	ガードパイプ		38.5	m			
	グレーチング	HXC6665 カネソ-程度	8.0	m			
	ステンスノスリップ	W=35	1.9	m			
	側溝蓋	C2-B300	145.0	枚			
	グレーチング柵蓋		2.0	箇所			
	配水管	VP-100	8.4	m			
	排水柵		2.0	箇所			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	倉庫補修工事						
	大波スレート		114.0	m2			
	大波スレート	ケラバ	34.4	m			
	大波スレート	棟	30.4	m			
	大波スレート	面戸	13.2	m			
	大波スレート	隅当て	9.7	m			
	小波スレート		6.0	m2			
	小波スレート穴塞ぎ	300角程度、周囲シーリング	2.0	箇所			
	軒樋	塩ビ 150	34.4	m			
	軒樋	塩ビ 120	6.6	m			
	豎樋	塩ビVP75 φカラー	28.6	m			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
積込	コンクリート、ガラス、タイル等	積み込機械	102.0	m ³			
運搬	コンクリート類	青藍	234.4	t			
	金属類	徳島環境整備公社	0.1	m ³			
	アスベスト含有	明和クリーン	1.0	台			
	廃プラ	徳島環境整備公社	0.1	t			
	既存倉庫移設		1.0	式			
処分							
○	捨て場費 (青藍)	コンクリート 有筋	73.4	t			
○	捨て場費 (青藍)	コンクリート 無筋	161.0	t			
○	捨て場費 (徳島環境整備公社)	金属くず	0.4	t			
○	捨て場費 (徳島環境整備公社)	廃プラ	0.1	t			
○	捨て場費 (明和クリーン)	アスベスト含有(L3)	1.6	m ³			
	有価材	鉄骨	0.2	t			
	小 計						