

工事名称 令和3年度 町単独木沢地区坂州トイレ新築工事

工事場所 那賀郡那賀町坂州

令和3年度 町単独木沢地区坂州トイレ新築工事

トイレ新築工事： 木造 平屋建 延床面積 9.0m<sup>2</sup>

既存トイレ撤去、浄化槽工事共  
建築工事、電気工事、管工事 一式

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





直接工事費 中科目別内訳

4

ト化 新築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A. 建築工事	1. 直接仮設工事	1	式		
A. 建築工事	2. 土工事	1	式		
A. 建築工事	3. 鉄筋工事	1	式		
A. 建築工事	4. コンクリート工事	1	式		
A. 建築工事	5. 型枠工事	1	式		
A. 建築工事	6. 防水工事	1	式		
A. 建築工事	7. 木工事	1	式		
A. 建築工事	8. 屋根及びとい工事	1	式		
A. 建築工事	9. 左官工事	1	式		
A. 建築工事	10. 建具工事	1	式		
A. 建築工事	11. 塗装工事	1	式		
A. 建築工事	12. 内外装工事	1	式		
A. 建築工事	13. ユニット及びその他工事	1	式		
A. 建築工事	14. 既存撤去工事	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

5

ト化 新築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
B. 電気工事		1	式		
計					
C. 管工事	衛生器具設備	1	式		
C. 管工事	給水設備	1	式		
C. 管工事	排水設備	1	式		
C. 管工事	合併処理槽設備	1	式		
計					

直接工事費細目別内訳

6

ト凡 新築工事		A. 建築工事		1. 直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
やりかた		9	m <sup>2</sup>			
墨出し	躯体・仕上共	9	m <sup>2</sup>			
単管足場		83.9	m <sup>2</sup>			
内部足場	脚立足場 並列 H=1.8	9	m <sup>2</sup>			
垂直養生	養生シート張 ムッシュト	83.9	m <sup>2</sup>			
養生	躯体・仕上	9	m <sup>2</sup>			
清掃・片付け		9	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費細目別内訳

7

ト凡 新築工事		A. 建築工事		2. 土工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
すきとり		4	m <sup>3</sup>			
床付		11.5	m <sup>2</sup>			
埋戻し	現場発生土	1.6	m <sup>3</sup>			
建設発生土運搬		2.5	m <sup>3</sup>			
砕石地業 再生材	土間下 突き固め共	1.2	m <sup>3</sup>			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム敷き 厚0.15	12.7	m <sup>2</sup>			
建物周囲 砕石敷	新材 厚100程度 整地共	16	m <sup>2</sup>			
機械運搬費	片道30kg以内 1t トラック	1	式			
計						







直接工事費細目別内訳

12

ト凡 新築工事		A. 建築工事		7. 木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【構造材】	特記なき限り3~4m					
土台	桧 特一等 105×105	0.17	m3			
柱、束柱	杉 特一等 105×105	0.28	m3			
梁、桁	杉 特一等 105×180	0.4	m3			
母屋	杉 特一等 105×105	0.07	m3			
棟木	杉 特一等 105×120	0.08	m3			
火打梁	杉 特一等 90×90	0.1	m3			
筋かい	杉 特一等 90×45 軸部、小屋部	0.11	m3			
垂木 @455、面戸	杉 特一等 105×45	0.17	m3			
間柱、窓台、まぐさ、つなぎ	杉 特一等 105×45 (軸部 他) 90×45、75×45 (小屋部)	0.42	m3			
防腐処理(塗布)	シラフントラッド程度 土台上部1mの間の柱、筋交い、 間柱、窓台等 全面 塗布	20.6	m <sup>2</sup>			
小計						
【外部】 一部内部						
野地板	構造材 杉板材 一等 t 15	0.58	m3			

直接工事費細目別内訳

13

ト凡 新築工事		A. 建築工事		7. 木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
破風板、鼻隠し 下地板	杉厚30×145 一等	0.05	m3			
片棟(鼻隠し) 下地板	杉厚30×180 一等	0.03	m3			
外壁胴縁	杉 特一等 18×45、18×90	0.11	m3			
小計						
【内部】						
内部胴縁	杉 一等 15×45 一部15×90 ラインガ'面共	0.08	m3			
壁 杉板張	杉板 一等 厚15(18) 羽目板	0.3	m3			
額縁	杉小節25×120(30*123)	0.02	m3			
見切縁(縦入隅)	杉小節 25×25(28*28)	0.01	m3			
見切縁(縦入隅)	杉小節 35×35(38*38)	0.01	m3			
見切縁(縦出隅)	杉小節 40×40(45*45)	0.01	m3			
見切縁(横)	杉小節 25×40(28*45)	0.01	m3			
小計						











ト凡 新築工事		A. 建築工事			14. 既存撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【発生材 処分】						
発生材処分	コンクリート類（有筋）	8.8	t			
発生材処分	ガラス陶磁器くず	0.1	t			
発生材処分	金属くず	0.1	t			
発生材処分	廃プラ	0.1	t			
発生材処分	木くず	0.1	t			
小計						
計						

ト凡 新築工事		B. 電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(電灯幹線)						
可携電線管	PF-S 16mm(一重管)	2	m			
塩ビ電線管	VE 16mm(露出)	2	m			
塩ビ電線管	VE 16mm(地中)	2	m			
メレジワイヤ-		1	式			
電線 EM-IE	2.0mm(管内)	3	m			
ケーブル EM-CE	8mm <sup>2</sup> -2c(拵り)	2	m			
ケーブル EM-EEF	2.0mm-2c(PF管)	2	m			
ケーブル EM-EEF	2.0mm-2c(架空)	2	m			
接地工事	ED	1	か所			
引留金物		1	か所			
電灯盤	(L-1)	1	面			
既設引込盤 (木板)改修		1	式			
小計						





ト凡 新築工事		C. 管工事			衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
腰掛便器	CS232B	2	組				
L型手すり	T114CL9	2	個				
小便器	UFH500	1	組				
小便器用手すり	T114CU2	1	個				
手洗器	L210C	2	組				
化粧鏡	YM4560FE	2	枚				
単水栓	T200SNR13C	1	個				
水栓柱	塩ビ製 15Ax1200L	1	個				
計							

ト凡 新築工事		C. 管工事			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 13A	4	m				
耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 13A	10	m				
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 15A	1	個				
バルブボックス	(B-1)	1	個				
土工事		1	式				
計							







