

那 賀 町 工 事 設 計 書

木頭支所地域振興室 第 号	令和 07 年 02 月 25 日 作成	当初設計	課 長	課長補佐	係 長	課 員	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 6 年度							
工事名又は業務名	令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)					設計者職氏名		印
路 線 名 等	町道マエダ線	工事種別	道路改良工事			木頭支所地域振興室 副支所長兼室長補佐谷正史		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町木頭出原		予算区分	町単独				
工事又は業務概要	土工 210m3 U型側溝 20.8m 横断溝3.3m他							

区分 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額	円	円	円	円	円	※上段：(税込み) ※下段： 税抜き
設計金額	()	()	()	()	()	
請負金額	()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和06年度	記 事	工 期
	工 種 区 分	道路改良工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和07年02月01日公共		
	単 価 地 区	那賀3		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和06年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年07月 公 共		

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	130	m3			P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	38	m3			P 3 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	41	m3			P 4 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	121	m3			P 5 号	
残土処理場使用料	121	m3			P 6 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	4	m3			施 1 号	
3号重力式擁壁	1	式				
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	4.7	m3			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
4号重力式擁壁	1	式				
型枠 一般型枠 小型構造物	11.6	m2			P 8 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	1.7	m3			P 9 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	5.8	m2			P 10 号	
基面整正	5.8	m2			P 11 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P 12 号	
排水工	1	式				
1号U型側溝	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	4.3	m3			P 13 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	49.1	m2			P 8 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	14.6	m2			P 10 号	
基面整正	14.6	m2			P 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P 12 号	
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	37	枚			施 2 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	2	枚			施 3 号	
横断溝	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.8	m3			P 13 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.2	m2			P 8 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	2.3	m2			P 10 号	
基面整正	2.3	m2			P 11 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P 12 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	3	枚			施 3 号	
雑工	1	式				
石積み工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
裏石積工 厚さ20cm	35	m2			施 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 14 号	
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【 第 2 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【 第 3 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製グレーチング300 T25 995*400*60ボルト固定(ゴム付)	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【 第 4 号 施工単価表 】 裏石積工 厚さ20cm 50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C≦60%	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【 第 1 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ローラ [ハントガイト式] 質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第 2 号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準									

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第 3 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第 4 号 施工パッケージ】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]									
タンパ°及びグラマ 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第 5 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第 6 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3	積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J9] = 10 運搬距離 13.5km以下							

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石無し 均しコンクリート無し									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊									
その他(機械)									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%									
軽油									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満			[N1] = 27	コンクリート規格 18-8-25(高)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 2 生コン小型車割増区分 小型車割増4t車			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第 8 号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物					

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第 9 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N2] = 2 生コン小型車割増区分 小型車割増4t車			[J9] = 3 [J5] = 2 [JB] = 1 [N3] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用 生コン悪路割増区分 悪路割増無し					

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【 第 10 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

【第10号施工パッケージ】(続 き)							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生クラッシュラン40〜0			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【 第 11 号 施工パッケージ 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第12号施工パッケージ】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
瀝青繊維質目地板 厚10mm									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm					

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第13号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)1m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高) [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [JB] = 1 [N3] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用 生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

令和6年度町単独町道マエダ線排水路改良工事(当初)

【第 14 号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 14	運搬距離 60.0km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

数量集計表

No. 1


内 訳						
工 種	名 称	種 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
	盛 土	路床	B<2.5	m3	1	
	掘 削	オープンカット		m3	130	
	床 掘	土砂	H≤5	m3	38	
	埋 戻(D)		W1<1, W2<1	m2	41	
	舗装版破碎	Co版	(t=10cm)	m2	41	
	コンクリート取壊し(無筋)			m3	0	
	残土処理	(土砂)		m3	121	130+38-(41+1)/0.9
	廃棄物処理	(Co殻)	無筋構造物	m3	4	
擁壁工						
	3号重力式擁壁			m	3.3	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	4.7	(1.0式)
		型 枠	無筋構造物	m2	9.8	
		基礎碎石	RC-40 (t=20cm)	m2	4.0	
		基面整正		m2	4.0	
		水抜管	VP ϕ 65mm	m	1.6	
		目地板	瀝青質(t=10mm)	m2	0.5	
	4号重力式擁壁			m	3.3	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1.7	(1.0式)
		型 枠	無筋構造物	m2	11.6	
		基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m2	5.8	
		基面整正		m2	5.8	
		目地板	瀝青質(t=10mm)	m2	0.2	

No. 2

[illegible]


土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	盛土(路床)			掘 削			床 掘			埋 戻(D)			舗装版破碎			コンクリート取壊し		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.0-15.20		0.0			1.7			1.3			1.4			2.3			0.0		
No.0-10.00		0.0	0.00	0.0	1.7	1.70	0.0	1.3	1.30	0.0	1.4	1.40	0.0	2.3	2.30	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.0		0.0	0.00	0.0	4.8	3.25	0.0	0.8	1.05	0.0	1.0	1.20	0.0	0.5	1.40	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.0+4.968	4.968	0.0	0.00	0.0	3.6	4.20	20.9	0.8	0.80	4.0	1.0	1.00	5.0	0.5	0.50	2.5	0.0	0.00	0.0
NO.0+4.968'	0.000	0.0	0.00	0.0	6.4	5.00	0.0	0.8	0.80	0.0	1.5	1.25	0.0	0.5	0.50	0.0	0.0	0.00	0.0
NO.0+8.585	3.617	0.1	0.05	0.2	5.2	5.80	21.0	0.8	0.80	2.9	1.6	1.55	5.6	3.5	2.00	7.2	0.0	0.00	0.0
NO.0+15.467	6.882	0.0	0.05	0.3	6.1	5.65	38.9	0.8	0.80	5.5	1.2	1.40	9.6	0.8	2.15	14.8	0.0	0.00	0.0
NO.1	4.533	0.0	0.00	0.0	3.8	4.95	22.4	0.8	0.80	3.6	0.9	1.05	4.8	0.0	0.40	1.8	0.0	0.00	0.0
No.1+4.500	4.500	0.0	0.00	0.0	1.2	2.50	11.3	0.8	0.80	3.6	0.6	0.75	3.4	2.8	1.40	6.3	0.0	0.00	0.0
SP-2		1.3	0.65	0.0	0.7	0.95	0.0	5.0	2.90	0.0	1.7	1.15	0.0	0.2	1.50	0.0	0.0	0.00	0.0
No.2		1.4	1.35	0.0	0.0	0.35	0.0	4.8	4.90	0.0	1.8	1.75	0.0	0.4	0.30	0.0	0.0	0.00	0.0
BC-4		1.3	1.35	0.0	0.6	0.30	0.0	3.3	4.05	0.0	1.3	1.55	0.0	1.2	0.80	0.0	0.0	0.00	0.0
No.2+14.500		1.3	1.30	0.0	0.0	0.30	0.0	3.2	3.25	0.0	1.3	1.30	0.0	4.0	2.60	0.0	0.0	0.00	0.0
No.3		1.2	1.25	0.0	1.5	0.75	0.0	4.2	3.70	0.0	1.2	1.25	0.0	1.0	2.50	0.0	0.0	0.00	0.0
No.3'	0.000	0.0	0.60	0.0	1.5	1.50	0.0	1.5	2.85	0.0	1.2	1.20	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	0.00	0.0
No.3+5.000	5.000	0.0	0.00	0.0	0.9	1.20	6.0	1.3	1.40	7.0	1.1	1.15	5.8	1.5	0.75	3.8	0.0	0.00	0.0
BC-5	6.557	0.0	0.00	0.0	0.8	0.85	5.6	0.6	0.95	6.2	0.5	0.80	5.2	0.0	0.75	4.9	0.0	0.00	0.0
No.3+15.70	3.300	0.0	0.00	0.0	1.5	1.15	3.8	2.5	1.55	5.1	0.6	0.55	1.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
延長合計	39.357																		
合計				0.5			129.9			37.9			41.2			41.3			0.0

構 造 物 名 称		3号重力式擁壁																																						
 3号重力式擁壁 1.0m当り <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>算 式</th></tr><tr><td>コンクリート</td><td>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$</td><td>m3</td><td>$0.5H^2+0.3H$</td></tr><tr><td>型 枠</td><td>無筋構造物</td><td>m2</td><td>$2.098H$</td></tr><tr><td>基礎碎石</td><td>RC-40 (t=20m)</td><td>m2</td><td>$0.50H+0.50$</td></tr><tr><td>基面整正</td><td></td><td>m2</td><td>$0.50H+0.50$</td></tr><tr><td>水抜管</td><td>VP ϕ 65mm</td><td>m</td><td>3m2に1箇所</td></tr><tr><td>目地板</td><td>瀝青質 t=10mm</td><td>m2</td><td>10mに1箇所</td></tr></table>													名 称	規 格	単 位	算 式	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	$0.5H^2+0.3H$	型 枠	無筋構造物	m2	$2.098H$	基礎碎石	RC-40 (t=20m)	m2	$0.50H+0.50$	基面整正		m2	$0.50H+0.50$	水抜管	VP ϕ 65mm	m	3m2に1箇所	目地板	瀝青質 t=10mm	m2	10mに1箇所
名 称	規 格	単 位	算 式																																					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	$0.5H^2+0.3H$																																					
型 枠	無筋構造物	m2	$2.098H$																																					
基礎碎石	RC-40 (t=20m)	m2	$0.50H+0.50$																																					
基面整正		m2	$0.50H+0.50$																																					
水抜管	VP ϕ 65mm	m	3m2に1箇所																																					
目地板	瀝青質 t=10mm	m2	10mに1箇所																																					
記号	延長	壁高 (H)		コンクリート(m3)			型 枠 (m2)			基礎碎石(m2)																														
		H1	H2	断面1	断面2	数量	断面1	断面2	数量	断面1	断面2	数量																												
14	3.300	1.380	1.449	1.366	1.485	4.704	2.90	3.04	9.79	1.19	1.22	3.98																												
合計	3.300					4.704			9.79			3.98																												
名 称		規 格		算 式 数 量																																				
コンクリート		$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		(上記計算表による) = 4.704 m3																																				
型 枠		無筋構造物		(上記計算表による) = 9.79 m2																																				
基礎碎石		RC-40 (t=20cm)		(上記計算表による) = 3.98 m2																																				
基面整正				(基礎碎石と同等数量) = 3.98 m2																																				
水抜管		VP ϕ 65mm		9.79 / 2.098 / 3 * 1.004 = 1.56 m																																				
目地板		瀝青質(t=10mm)		4.704 / 10 = 0.47 m2																																				

構 造 物 名 称

4号重力式擁壁



4号重力式擁壁 1.0m当り

名 称	規 格	単 位	算 式
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.3H
型 枠	無筋構造物	m ²	2H
基礎碎石	RC-40 (t=20m)	m ²	0.50
基面整正		m ²	0.50
目地板	瀝青質 t=10mm	m ²	10mに1箇所


区 間 延長

NO.0-15.28 ～ NO.0-8.08

NO.3 ～ NO.3+12.40 11.57

11.57

名 称	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.15 x 11.57 =	1.74 m ³
型 枠	無筋構造物	1.0 x 11.57 =	11.57 m ²
基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	0.5 x 11.57 =	5.79 m ²
基面整正		0.5 x 11.57 =	5.79 m ²
目地板	瀝青質(t=10mm)	1.74 / 10 =	0.17 m ²

構 造 物 名 称		拾石積																																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">記号</th><th rowspan="2">延長</th><th colspan="3">石積面積(m2)</th></tr> <tr> <th>断面1</th><th>断面2</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>右側</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td>0.90</td><td>1.06</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3.000</td><td>1.06</td><td>1.10</td><td>3.24</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0.300</td><td>1.10</td><td>1.90</td><td>0.45</td></tr> <tr> <td>5</td><td>2.672</td><td>1.90</td><td>1.85</td><td>5.01</td></tr> <tr> <td>6</td><td>6.911</td><td>1.85</td><td>1.35</td><td>11.06</td></tr> <tr> <td>7</td><td>5.694</td><td>1.35</td><td>0.83</td><td>6.21</td></tr> <tr> <td>8</td><td>0.229</td><td>0.83</td><td>0.00</td><td>0.10</td></tr> <tr> <td>9</td><td>0.261</td><td>0.00</td><td>0.91</td><td>0.12</td></tr> <tr> <td>10</td><td>13.399</td><td>0.91</td><td>0.31</td><td>8.17</td></tr> <tr> <td>11</td><td>0.197</td><td>0.00</td><td>0.67</td><td>0.07</td></tr> <tr> <td>12</td><td></td><td>0.67</td><td>0.54</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>13</td><td></td><td>0.54</td><td>0.31</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>32.663</td><td></td><td></td><td>34.43</td></tr> </tbody> </table>			記号	延長	石積面積(m2)			断面1	断面2	数量	右側					1		0.80	0.90	0.00	2		0.90	1.06	0.00	3	3.000	1.06	1.10	3.24	4	0.300	1.10	1.90	0.45	5	2.672	1.90	1.85	5.01	6	6.911	1.85	1.35	11.06	7	5.694	1.35	0.83	6.21	8	0.229	0.83	0.00	0.10	9	0.261	0.00	0.91	0.12	10	13.399	0.91	0.31	8.17	11	0.197	0.00	0.67	0.07	12		0.67	0.54	0.00	13		0.54	0.31	0.00	合計	32.663			34.43
記号	延長	石積面積(m2)																																																																																					
		断面1	断面2	数量																																																																																			
右側																																																																																							
1		0.80	0.90	0.00																																																																																			
2		0.90	1.06	0.00																																																																																			
3	3.000	1.06	1.10	3.24																																																																																			
4	0.300	1.10	1.90	0.45																																																																																			
5	2.672	1.90	1.85	5.01																																																																																			
6	6.911	1.85	1.35	11.06																																																																																			
7	5.694	1.35	0.83	6.21																																																																																			
8	0.229	0.83	0.00	0.10																																																																																			
9	0.261	0.00	0.91	0.12																																																																																			
10	13.399	0.91	0.31	8.17																																																																																			
11	0.197	0.00	0.67	0.07																																																																																			
12		0.67	0.54	0.00																																																																																			
13		0.54	0.31	0.00																																																																																			
合計	32.663			34.43																																																																																			
名 称	規 格	算 式	数 量																																																																																				
拾石積	(t=20cm)	(上記計算書による)	= 34.43 m2																																																																																				