

県単林道事業林道工事設計書

令和 7 年 度

路 線 名	符殿五倍木線	事 業 名	県 単 林 道 事 業
(工 区)		林 道 区 分	森 林 管 理 道
林 道 種 類	自 動 車 道 (3級)	幅 員	3.0 m

施 行 主 体	那 賀 町 施 行		
工 事 施 工 箇 所	徳 島 県 那 賀 郡 那 賀 町		
	職 名	氏 名	
審 査 者	林業振興課課長	高岡 栄作	
審 査 者	木沢支所支所長	蔭野 祥文	
設 計 者	主事	木村 太	

事業費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
事 業 費		
工 事 費		
請 負 工 事 費		請負工事費内訳表のとおり
附 帯 工 事 費		附帯工事費内訳表のとおり
測 量 及 び 試 験 費		
機 械 器 具 費		第 号明細表のとおり
営 繕 費		第 号明細表のとおり
用 地 費		第 号明細表のとおり
補 償 費		第 号明細表のとおり
工 事 雑 費		
応 急 工 事 費		第 号明細表のとおり
事 務 雑 費		
指 導 監 督 費		

請 負 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直 接 工 事 費	土 工	28.3	m3			第 1 号明細表のとおり
	路 盤 工	133.3	m2			第 2 号明細表のとおり
	ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	133.3	m2			第 3 号明細表のとおり
	L 字 側 溝 工	104.6	m			第 4 号明細表のとおり
	直 接 工 事 費 計					処分費計
	共 通 仮 設 費 対 象 額 (P)		-			率計算の対象
						// 対象外

	直 接 工 事 費 計					
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費					第 5 号明細表のとおり
	現 場 管 理 費					第 6 号明細表のとおり
	間 接 工 事 費 計					
工 事 原 価						
一 般 管 理 費						第 6 号明細表のとおり
工 事 価 格						
消費税相当額						
請 負 工 事 費 計						

共 通 仮 設 費 明 細 表

第 5 号

名 称		種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
処 分 費 等	処分費（準備費の内数）							
	処 分 費 等							
	合 計							
仮 設 費								
	合 計							
定 率 共 通 仮 設 費			1.0	式				第 6 号明細表のとおり
運 搬 費								
準 備 費（率計算の対象）								
準 備 費（率計算の対象）								
役 務 費								
事 業 損 失 防 止 施 設 費								
技 術 管 理 費								
技術管理費（率計算の対象としない）								
営 繕 経 費								
安 全 費								
合 計								

明 細 表

第 1 号 林 道 土 工 (集 計 明 細 表)

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
掘 削 工	礫質土 バックホウ0.45m3 ダンプトラック4t	28.3	m3			1 - 1	
残土処理工	4tダンプ バックホウ0.45m3	28.3	m3			1 - 2	
小 計		28.3	m3				
合 計		28.3	m3				

明 細 表

第 1 -1 号 掘 削 工 礫 質 土 バックホウ 0.45m3 ダンプトラック4t

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
地山掘削積込 礫質土	バックホウ 0.45m3	28.3	m3			1	14.66+13.60
小 計		28.3	m3				
合 計		28.3	m3				

明 細 表

第 1 - 2 号 残 土 処 理 工 4tダンプ バックホウ0.45m3

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
ダンプ運搬4t 礫質土	バックホ 0.45m3積込 L=11,400m	28.3	m3			2	
処分費等	建設発生土	28.3	m3				出羽残土処理場
小 計		28.3	m3				
合 計		28.3	m3				

明 細 表

第 2 号 路 盤 工 t=7cm

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
不陸整正		133.3	m2			P1	
上層路盤	全仕上り厚70mm 1層施工	133.3	m2			P2	
小 計		133.3	m2				
合 計		133.3	m2				

明 細 表

第 3 号 アスファルト舗装工 t=4cm

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
アスファルト舗装工	t=4cm 再生密粒度75コン	133.3	m2			P3	
小 計		133.3	m2				
合 計		133.3	m2				

明 細 表

第 4 号 L 字 側 溝 工 プレキャストL形側溝

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	明細表及び 単価番号	備 考
プレキャストL形側溝据付	500*155*600 基礎碎石有	104.6	m			P4	
小 計		104.6	m				
合 計		104.6	m				

令和7年度 県単林道事業 符殿五倍木線改良工事

【第 1 号 施工单価表】

バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削積込 5000m3未満

100 m3 当り

(障害無し, 粘性土・礫質土) (,)

[illegible]

【 第 2 号 施工単価表 】							1.75 m3 当り
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)							
(運搬距離 11.4km ,) (,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダンプトラック運転 4t積級 損料補正なし 夕竹損耗費:良好 計		時間					
単位当たり							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 不陸整正 (,)								1 m2 当り 円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
モータヱレタ〔土工用・排対型2次基準〕 ブレート幅3.1m								
ロートル〔マカダム・排対型：2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m								
タイヤロー〔～超低・排対型（～3次）〕 質量8～20t 長期割引補正								
【労務】								
運転手（特殊）								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
【材料】								
軽油 パトロール給油								
【端数調整】								

令和7年度 県単林道事業 符殿五倍木線改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

不陸整正

1 m2 当り

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

四

[illegible]

【第 2 号 施工パッケージ】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工							
(路盤材各種 ,) (,)							
1 m2 当り 円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ〔土工用・排対型2次基準〕 ブレード幅3.1m							
ロータロー〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤロー〔～超低・排対型(～3次)〕 質量8～20t 長期割引補正							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工							
(路盤材各種 ,) (,)							
1 m2 当り 円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm							
軽油 パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【第 3 号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (							
)							
1 m2 当り							
円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ[ホイール型・～超低騒・ 排対型(～2014)]舗装幅2.3～6.0m 長期割引補正							
タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20t 長期割引補正							
ロートローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 質量10～12t 長期割引補正							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35) (							
)							
1 m2 当り							
円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-3							
軽油 パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【第 4 号 施工パッケージ】							
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 300(500×155×600)							
(基礎砕石有り ,) (,)							
1 m 当り 円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600							
軽油 パトロール給油							

令和7年度 県単林道事業 符殿五倍木線改良工事

[illegible]