

令和6年度
町単独阿井公民館屋上防水改修工事

設 計 書

株式会社 剛 建築事務所

工	事	名	令和6年度 町単独阿井公民館屋上防水改修工事
工	事	場	那賀町阿井
工		期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
設	計	金 額	. - (消費税共)

工 事 費 総 括 表

記号	名 称	摘 要	数量	単位	工 事 費	備 考
A	建 築 工 事		1	式		
	直接工事費 計					
	共 通 仮 設 費		1	式		
	現 場 管 理 費		1	式		
	一 般 管 理 費		1	式		
	共 通 費 計					
	工 事 費 計					
	消費税相当額		1	式		
	工 事 費 合 計					

内 訳 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	仮設工事		1	式			
2	撤去工事		1	式			
3	防水改修工事		1	式			
4	建具・内装改修工事		1	式			
	計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
外部	養生		277.0	m ²			
	整理清掃		277.0	m ²			
	墨出し		277.0	m ²			
	単管足場 屋根面	大屋根トップライトガラス交換	31.4	m ²			
内部	養生		46.1	m ²			
	整理清掃		46.1	m ²			
	内部足場	脚立足場	10.0	m ²			
	交通誘導警備員B		5.0	人			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	既存シート防水撤去	平場 断熱材共	272.0	m ²			
	既存シート防水撤去	立上り	56.5	m ²			
	押え金物撤去		175.0	m			
	シーリング撤去	既存サッシ・ガラス周り	86.1	m			
	軒とい撤去		25.8	m			
	ガラス撤去	トップライト	8.6	m ²			
	フローリング撤去		3.5	m ²			
	床下地板撤去		3.5	m ²			
	天井仕上材撤去	石膏ボード 一重	0.2	m ²			
	積込み		6.2	m ³			
	廃材運搬		1.0	式			
	廃材処分費	金属・ガラス類	0.4	t			
	廃材処分費	廃プラ類	0.5	t			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防水改修工事						
	下地処理		327.0	m ²			
	塗膜防水	平場 X-1	272.0	m ²			
	塗膜防水	立上 X-2	55.0	m ²			
	脱気筒取付		5.0	個所			
	シーリング	サッシ周り MS-2	68.1	m			
	シーリング	板金取合い MS-2	42.6	m			
	揚重機費		1.0	式			
	軒とい	Σ 90 支持金物共	25.8	m			
	出隅		5.0	個所			
	落口		4.0	個所			
	竪とい		4.0	個所			
	小 計						

明 細 書

番号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建具・内装改修工事						
床	フローリング張り	なら 厚15	3.5	m ²			
	床下地張り	T2ワンベニヤ 厚12	3.5	m ²			
天井	EP塗替え	コンクリート面 素地共	2.3	m ²			
	EP塗り	ボード面 素地共	0.2	m ²			
	石膏ボード	厚9.5 直張り	0.2	m ²			
建具	フロート板ガラス	厚5 トップライト	1.5	m ²			
	型板ガラス	厚4 トップライト	2.8	m ²			
	網入り磨き板ガラス	厚6.8 トップライト	1.5	m ²			
	ガラスシーリング		15.4	m			
	小 計						