

内 訳						
工 種	名 称	種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
(本体工事)						
土 工						
	掘削	オープンカット	土砂	m3	473	
	舗装版切断	(As)	t=5cm	m	63	
	舗装版破碎	(As)	t=5cm	m2	1,939	
	残土等処理	(土砂)		m3	473	
		(As)		m3	97	
舗 装 工						
	(車道舗装)	表層(t=5cm)	再生密粒度アスコン	m2	1,934.0	
		基層(t=5cm)	再生粗粒度アスコン	m2	1,934.0	
		上層路盤(t=10cm)	再生粒調碎石 RM-30	m2	1,934.0	
		下層路盤(t=10cm)	再生クラッシャーラン RC-30	m2	1,934.0	
	(取付部舗装)	表層(t=5cm)	再生密粒度アスコン	m2	272.3	
		路盤(t=10cm)	再生粒調碎石 RM-30	m2	272.3	
区画線工						
	中心線	白・破線 W=0.15m		m	270.8	
	外側線	白・実線 W=0.15m		m	468.0	
	ドットライン	白・破線 W=0.15m		m	16.5	

[illegible]