

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	190	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	190	m3			P 2 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	410	m3			P 3 号	
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	410	m3			P 4 号	
路体盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P 5 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	50	m3			P 6 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	30	m3			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	40	m3			P 8 号	
路床盛土 2.5m未満	40	m3			P 9 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	550	m3			P 10 号	
残土処理費	550	m3				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	20	m3			P 11 号	
床掘り 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	120	m3			P 12 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			P 13 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5	m3			P 14 号	
擁壁工 重力式擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し	125	m3			P 15 号	
擁壁工 台座コンクリート	1	式				
ペーラインコンクリート t=10cm	22	m3			単 1 号	
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	216	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	93	m2			P 17 号	
単管傾斜足場	93	掛m2			施 1 号	
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	22	m2			P 18 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65	72	m				
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	10	m3			P 11 号	
床掘り 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	1	m3			P 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	1	m2			P 19 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	4	m3			P 13 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	2	m3			P 14 号	
側溝工 コルゲートフリューム	1	式				
コルゲートフリューム A-750*750	5	m			単 2 号	
側溝工 1号U型側溝	1	式				
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	60	枚			施 2 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	4	枚			施 3 号	
管渠工	1	式				
2号管渠工	4	m			単 3 号	
2号管渠工基礎	4	m			単 4 号	
集水桝・街渠桝・マンホール工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
5号集水桝	1	式			明 1 号	
防護柵工	1	式				
路側防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	36	m			施 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	10	t			P 25 号	
木くず(伐採木根、竹根)	10	t				
伐採費	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 1 号 明細書 】

5号集水树

1 式 当り

[illegible]

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
ペーラインコンクリート t=10cm						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	1	m3				
計						
単位当たり						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 2 号 単価表 】						
コルゲートフリューム A-750*750					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コルゲートフリューム A-750*750	10	m				
計						
単位当たり						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 3 号 単価表 】 2号管渠工10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm	10	m			P 20 号	
計						
単位当たり						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 4 号 単価表 】 2号管渠工基礎						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	8.1	m2			P 21 号	
土留 1:3	0.1	m3				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.81	m3			P 22 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】 単管傾斜足場						
100 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラッパ・クレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製グレーチング	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 塗装(白色) Gr-C-2B	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 片切掘削 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(ｸﾗｰ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 片切掘削						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾗｰ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
大型ブレイカ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量1300kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

掘削 片切掘削 破碎片除去無し 軟岩

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(ｸﾚｰﾝ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)									
振動ロー(搭乗式コンパクト型) 3～4t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ロー [ハト'ガ'イト'式] 質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
フルトラクタ [湿地]7t級							
振動ロー(土工用)フラット・シングル型 運転質量11～12t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1 施工数量 20,000m3未満				
[J3] = 1 障害の有無 障害無し							

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ロー (搭乗式コンバインド型) 3～4t									
バックホウ(ロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ロー [ハット'ガイト'式] 質量0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ティール] 4t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模									
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
[JD] = 8 運搬距離 6.0km以下									

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂									
[J3] = 1 土留方式の種類 無し									
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 床掘り 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J4] = 1 障害の有無 障害無し				

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t									
タバ及びバラム 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]									
クワ 及び バラタ 60 ～ 80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き)

重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)

1 m3 当り

[illegible]

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 1工事当り使用量 30m2以上			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

[illegible]

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックホウ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
2号管渠 管径 600mm							
軽油							

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き) 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 8 管径 600mm				
[J3] = 2.000 m 個当りの管長さ			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クワッシャー RC-40							
軽油							

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.65m3を超え0.69m3以下								1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
軽油									
その他(材料)									

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 (続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.65m3を超え0.69m3以下

1 箇所 当り

[illegible]

令和7年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘビーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J5] = 8 片道運搬距離(km) 20.5km以下			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			