

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
道路改良工事(単独分)	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事						
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切 土砂	150	m3			単 1 号	
掘削 片切 軟岩	140	m3			単 2 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	150	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩	140	m3			P 2 号	
残土処分費 大戸残土処理場	290	m3				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満	10	m3			P 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	20	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	18	m3			P 5 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5	m3			P 6 号	
場所打擁壁工(1)	1	式				
もたれ式擁壁 一般養生 砕石無 均しCo無 延長無し	53	m3			P 7 号	
裏込砕石 再生クワツァラン40～0	24	m3			P 8 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	7	m3				
その他擁壁工	1	式				
天端コンクリート 18-8-40(BB)	17	m			単 3 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工 運搬処理工	1	式				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	4	m3			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事(単独分)						
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	1	式				
	1	m3			P 9 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	2	m3			P 5 号	
直接工事費計						
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 片切 土砂						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 片切掘削 土砂	1	m3			P 10 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 11 号	
計						
単位当たり						

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

[illegible]

【 第 3 号 単価表 】						
天端コンクリート 18-8-40(BB) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.56	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.12	m2			P 15 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.06	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 17 号	
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準									
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
[J5] = 13 運搬距離 15.5km以下									

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準									
[J3] = 2 土質 軟岩									
[J5] = 13 運搬距離 15.5km以下									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 [J4] = 1 障害の有無 障害無し					

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準						
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t									
タバ 及びバラム 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(加圧)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]									
クワ及びバラス 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

那賀町

【 第 7 号 施工パッケージ 】 もたれ式擁壁 一般養生 砕石無 均しCo無 延長無し								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
型わく工									
土木一般世話役									
とび工									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
軽油									

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)

もたれ式擁壁 一般養生 砕石無 均しCo無 延長無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 17 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J2] = 1 基礎砕石の有無(厚さ20cm以下) 無し				
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 無し			[J4] = 1 養生工の種類 一般養生				
[J5] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し			[N2] = 1 生刈小型車割増区分 小型車割増無し				
[N3] = 1 生刈悪路割増区分 悪路割増無し							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 裏込碎石 再生クワッシャー40～0								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クワッシャー RC-40									
軽油									

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)

裏込碎石 再生クラッシャー40~0

1 m3 当り

[illegible]

【 第 9 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅4m以上								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ [クロー型]山積0.8m3(平0.6m3)									
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5～0.6t									
タバ 及びバラム 60～80kg									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅4m以上

1 m3 当り

[illegible]

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 片切掘削 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(ｸﾗｰ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 片切掘削						

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

【 第 12 号 施工パッケージ 】 掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾗｰ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
大型ブレイカ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 質量1300kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)

掘削 片切掘削 破碎片除去無し 軟岩

1 m3 当り

[illegible]

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し						

【 第 15 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
瀝青繊維質目地板 厚10mm									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満									

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 13 運搬距離 58.8km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							