

令和7年度

町単独鷺敷小学校北校舎庇 防水修繕工事

[設 計 書]

納入場所：那賀町立鷺敷小学校

那賀町教育委員会

内 訳 書

	品 名	規格・寸法	型 式	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備 考
	北校舎庇 防水修繕工事	細目別内訳書のとおり		1	式			
	北校舎 屋外フード修繕工事	〃		1	式			
	家庭科室流し台 漏水修繕工事	〃		1	式			
						小 計		
						消費税相当額		
						合 計		

細 目 別 内 訳 書

No.1

	品 名	規格・寸法	型 式	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備 考
1	北校舎庇 防水修繕工事							
	・足場工							
	足場組立			2	人			
	足場材			1	式			
	・底部防水工							
	高圧水洗浄			46	m ²			
	下地補修工			46	m ²			
	・亀裂処理、セメント系フィラー塗り							
	ウレタン塗膜防水			46	m ²			
	・軒裏部塗装工							
	高圧水洗浄			23	m ²			
	下地補修工			1	式			
	剥離・爆裂部埋戻し			23	m ²			

	品 名	規格・寸法	型 式	数量	単位	単価（円）	金額（円）	備 考
2	鷺敷小学校北校舎 屋外フード修繕工事							
	取替手間			0.25	人			
	屋外フード			1	個			
3	鷺敷小学校家庭科室流し台 漏水修繕工事							
	大工手間			2	人			
	ポリエステル化粧合板			3	枚			
	配管工			1	人			
	消耗品費			1	式			
4	経費							
	工事に係る経費			20	%			
						小 計		
						消費税(10%)		
						計		