

## 井ノ元地区

内 訳						
工 種	名 称	種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工						
	床掘(土砂)	小規模	0.2m3級BF	m3	135	
	床掘(軟岩)	小規模	0.2m3級BF	m3	50	
	埋戻しD(W1<1, W2<1)			m3	14	
	コンクリート取壊(無筋)			m3	22	
	コンクリート取壊(鉄筋)			m3	14	
	舗装版切断(Co版 t=20cm)			m	14.3	
	場内運搬	特走運搬車		m3	185	L=48m, ΔH=6.6m
	残土処理	(土砂)		m3	119	135－14/0.9
		(軟岩)		m3	50	L=6km
	廃棄物処理	(無筋コンクリート)		m3	22	L=48km
		(鉄筋コンクリート)		m3	14	L=48km
擁 壁 工						
	1号もたれ式擁壁			m	6.5	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	77.6	
		前面型枠	無筋構造物	m2	54.0	
		ペーラインコンクリート	t=5cm	m2	9.8	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	52.8	
		水抜管	VP φ 65mm	m	29.5	
		目地板(t=10mm)	瀝青繊維質目地板	m2	23.0	
	2号もたれ式擁壁			m	7.8	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	105.7	
		前面型枠	無筋構造物	m2	63.0	
		ペーラインコンクリート	t=5cm	m2	13.5	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	61.5	
		水抜管	VP φ 65mm	m	34.5	
		目地板(t=10mm)	瀝青繊維質目地板	m2	1.3	

[illegible]