

那 賀 町 工 事 設 計 書

上那賀支所地域振興室 第 号	令和 08 年 04 月 08 日 作成	当初設計	課 長	課長補佐	係 長	課 員	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 町単独簡易水道事業桜谷簡易水道配水管電磁流量計取替工事					設計者職氏名	印	
路 線 名 等	桜谷浄水場	工事種別	公園工事			上那賀支所 室長補佐 森 隆宏		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町桜谷		予算区分	町単独				
工事又は業務概要								

区分 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額	円	円	円	円	円	
設計金額	()	()	()	()	()	
請負金額	()	()	()	()	()	
						※上段: (税込み) ※下段: 税抜き

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和07年度	記 事	工 期
	工 種 区 分			
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日公共		
	単 価 地 区	那賀2		
	機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共		
				受注業者

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
公園工事01	1	式				
資材費	1	式			明 1 号	
労務費	1	式			明 2 号	
電磁流量計調整費	1	式				
塩素滅菌機調整費	1	式				
直接工事費計	1	式				
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

【 第 1 号 明細書 】						
資材費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電磁流量計検出器 水中型 80A 形式:AXW080 F12フランジ	1	台				
電磁流量計 変換器 AXW用 形式:AXW080	1	台				
信号用避雷器 (アレスタ) DC24V信号用	1	台				
FEP管 φ40×30m巻	1	巻				
SUS製プルボックス 端子付 250x250x200mm	1	個				
SUS製プルボックス 端子付 300x300x300mm	3	個				
電線管付属品 FRP40mmコネクタ	6	個				
計装テレメータ盤 改造材料 レール、端子台、配線類等	1	式				
配管付属品 雑材	1	式				
メカ型ドレッサー φ75 (DIP×SUS)	1	個				
メカ型MFジョイント MD-F φ75 DIP用	1	個				
メカ型MFジョイント MD-F φ75 SUS用	1	個				

【 第 2 号 明細書 】						
労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
電気点検技術者		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
FEP管埋設工 コンクリート取り壊し及び復旧工等	19	m				
コンクリート壁コア抜き工 φ75×200L	2	箇所				
計						