

令和8年度

ダム水源の森を守り育てる事業
町有林整備事業(間伐)

概要書

事業内容：間伐

地区名：那賀町木頭折宇木頭北川地区

事業箇所：那賀郡那賀町木頭折宇字中内103-1他2筆
那賀郡那賀町木頭北川字久井谷13他1筆

内 訳 表

名称	種 別	数量	金 額	備 考
直接工事費	間伐(整理・間伐率30%)	1式		明細表N0.1による
直接工事費計				
間接工事費	共通仮設費			
	現場管理費			
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費				
工事価格				
消費税				
本工事費				

明 細 表

NO.1

間伐(整理・間伐率30%)

名 称	種別・形状寸法	数 量	単 位	単価(円)	金額(円)	単価表 番 号	備 考
選 木 スキ	41年生～ 立木平均胸高直径22.0cm	41.75	ha			2	
選 木 ヒキ	41年生～ 立木平均胸高直径20.0cm	0.52	ha			4	
伐 木 スキ	41年生～ 立木平均胸高直径22.0cm	41.75	ha			2	
伐 木 ヒキ	41年生～ 立木平均胸高直径20.0cm	0.52	ha			4	
整 理 集 積 スキ	41年生～ 伐採木の100%処理	41.75	ha			2	
整 理 集 積 ヒキ	41年生～ 伐採木の100%処理	0.52	ha			4	
社会保険料	労災保険料		%				
	雇用保険料		%				
	林退共掛金		%				
社会保険料計			%				
計		42.27	ha				

第 1 号

単 価 表

間伐(防災・間伐率30%) スギ 41年生～ 1ha当たり

名 称	種 別	形状寸法	数 量	単 位	単価(円)	金額(円)	単価表 番 号	備 考
選 木	普通作業員			人				ha当たり伐採本数368本
伐 木	特殊作業員			人				伐採木平均胸高直径22cm
燃 料	チェーンソー			日				
損 料	チェーンソー			日				
伐木計								
五 伐 集 積	特殊作業員			人				伐採木の100%処理 伐採木平均胸高直径22cm
燃 料	チェーンソー			日				
損 料	チェーンソー			日				
整理集積計								
計			1.00	ha				

第 2 号

単 価 表

間伐(防災・間伐率30%) ヒノキ 41年生～ 1ha当たり

名 称	種 別	形状寸法	数 量	単 位	単価(円)	金額(円)	単価表 番 号	備 考
選 木	普通作業員			人				ha当たり伐採本数60本
伐 木	特殊作業員			人				伐採木平均胸高直径20cm
燃 料	チェーンソー			日				
損 料	チェーンソー			日				
伐木計								
玉 伐 集 積	特殊作業員			人				伐採木の100%処理 伐採木平均胸高直径20cm
燃 料	チェーンソー			日				
損 料	チェーンソー			日				
玉伐集積計								
計			1.00	ha				

令和8年度 ダム水源の森を守り育てる事業 町有林整備事業(間伐)

標準地調査結果取りまとめ表										
事業内容	事業箇所						事業区分	樹種	林齢	面積 (ha)
地区名	市郡	町村	大字	字	地番	他				
間伐	那賀郡	那賀町	木頭折宇 木頭北川	中内 久井谷	103-1 13	2 1	整理	スギ	～40年生	0.00
							整理	スギ	41年生～	41.75
①							計			41.75
標準地調査結果										
プロット番号	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	計				
事業区分	整理	整理	整理	整理	整理					
樹種	スギ1	スギ2	スギ3	スギ4	スギ5					
径級	本数	本数	本数	本数	本数					
6cm										0
7cm										0
8cm										0
9cm										0
10cm										0
11cm										0
12cm										0
13cm										0
14cm										0
16cm								2		2
18cm	1	5			2			6		14
20cm	2	6	1		2			6		17
22cm	3	7	2		5			4		21
24cm	8	8	3		9			6		34
26cm	7	9	7		13			12		48
28cm	4	10	8		7			8		37
30cm	14	7	6		6			5		38
32cm	8	4	7		3			8		30
34cm	1	3	5		5			5		19
36cm	1	4	4		2			6		17
38cm	3	4	4		2			3		16
40cm	1	2	2					1		6
42cm			1					4		5
44cm			1							1
46cm								1		1
50cm			1							1
計	53	69	52	56	77					307
調査面積	20m × 25m 0.050ha	20m × 25m 0.050ha	20m × 25m 0.050ha	20m × 25m 0.050ha	20m × 25m 0.050ha					0.25ha
1ha当たり 成立本数(本)	1,060	1,380	1,040	1,120	1,540					1,228
平均胸高直径(cm)	28.5	27.3	31.3	27.3	28.4					28.0
平均樹高(m)	23.6	17.9	20.8	19.9	25.2					21.6
備考	間伐(防災・30%) 平均胸高直径 28.0 cm 伐採木平均胸高直径 22 cm									

令和8年度 ダム水源の森を守り育てる事業 町有林整備事業(間伐)

標準地調査結果取りまとめ表										
事業内容	事業箇所						事業区分	樹種	林齢	面積 (ha)
	地区名	市郡	町村	大字	字	地番				
間伐	那賀郡	那賀町	木頭北川	久井谷	13	1	整理	ヒノキ	～40年生	0.00
							整理	ヒノキ	41年生～	0.52
②									計	0.52
標準地調査結果										
プロット番号	No.A	No.B	No.C	No.D	No.E	計				
事業区分	整理	整理	整理	整理	整理					
樹種	ヒノキ1	ヒノキ2	ヒノキ3	ヒノキ4	ヒノキ5					
径級	本数	本数	本数	本数	本数					
6cm						0				
7cm						0				
8cm						0				
9cm						0				
10cm						0				
11cm						0				
12cm						0				
13cm						0				
14cm	2					2				
16cm						0				
18cm						0				
20cm	1					1				
22cm	3					3				
24cm	1					1				
26cm	3					3				
28cm	2					2				
30cm	2					2				
32cm	1					1				
34cm	1					1				
36cm						0				
38cm						0				
40cm						0				
計	16	0	0	0	0	16				
調査面積	10m × 10m 0.010ha	25m × 20m 0.050ha	10m × 10m 0.010ha	10m × 10m 0.010ha		0.080ha				
1ha当たり 成立本数(本)	1,600	0	0	0		200				
平均胸高直径(cm)	24.9					25.0				
平均樹高(m)	20.1					20.1				
備考	<p>間伐(防災・30%) 平均胸高直径 25.0 cm</p> <p>伐採木平均胸高直径 20 cm</p>									