

那 賀 町 工 事 設 計 書

木沢支所地域振興室 第 号	令和 08 年 05 月 21 日 作成	当初設計	課 長	支所長	副支所長			審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 町単独町道寒谷2号線法面改修工事					設計者職氏名	印	
路 線 名 等	町道寒谷2号線	工事種別	道路維持工事			木沢支所 地域振興室 主事 木村 太		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町坂州		予算区分					
工事又は業務概要	施工規模 L=9m 土工1式 法面工74m ²							

費目	区分	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額		円	円	円	円	円	
設計金額		()	()	()	()	()	
請負金額		()	()	()	()	()	
							上段: (税込み) 下段: 税抜き

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和07年度(令和08年5月以降)	記 事	工 期
	工 種 区 分	道路維持工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日公共		
	単 価 地 区	那賀2		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路維持工事01	1	式				
工種 土工	1	式				
法面整形 切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	74	m2			P 1号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	7	m3			P 2号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	7	m3			P 3号	
残土処理費	7	m3				
工種 法面工	1	式				
モルタル吹付工 厚8cm 施工規模100m2未満	74	m2			施 1号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 町単独町道寒谷2号線法面改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り				
[J4] = 1 土質 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 町単独町道寒谷2号線法面改修工事

【 第 2号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

令和8年度 町単独町道寒谷2号線法面改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模				[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			
[JF] = 9 運搬距離 7.0km以下							