

那 賀 町 工 事 設 計 書

上那賀支所地域振興室 第 号	作成	当初設計	課 長	課長補佐	係 長	課 員	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 県単林道事業林道舗装工事 林道深森小計線					設計者職氏名		印
路 線 名 等	林道深森小計線	工事種別	道路工事			上那賀支所 多田 吉彦		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町古屋	予算区分	県単独					
工事又は業務概要	L=92m W=3.0m コンクリート路面工 (t=15cm)							

区分 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額	円	円	円	円	円	※上段：(税込み) ※下段：税抜き
設計金額	()	()	()	()	()	
請負金額	()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	林道 令和07年度	記 事	工 期
	工 種 区 分	道路工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月15日農林		
	単 価 地 区	那賀2		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年08月 治 山 林 道		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路工事03	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事03						
土工	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m3未満	1	式				
	48	m3			施 1 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	48	m3			施 2 号	
残土処分費 建設残土	48	m3				
路盤工	1	式				
不陸整正	320	m2			P 1 号	
コンクリート路面工	1	式				
機械舗設	320	m2			施 3 号	
溶接金網敷設	320	m2			施 4 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	13.8	m2			P 2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.8	m2			P 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溝形鋼 5mm×100mm×50mm (9.36 k g)	215	kg				
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

令和8年度 県単林道事業林道舗装工事 林道深森小計線

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m3未満						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転 ｸｰﾗ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
計						
単位当たり						

令和8年度 県単林道事業林道舗装工事 林道深森小計線

【第 2 号 施工单価表】

ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m³(平0.35m³)

1.77 m3 当り

[illegible]

【 第 3 号 施工単価表 】						
機械舗設						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.2	m3				
生コンクリート 小型車割増 4 t車	16.2	m3				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) ㌒-㌒型・後方超小旋回型 山0.45m3 2.9t吊		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
溶接金網敷設						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	115	m2				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 県単林道事業林道舗装工事 林道深森小計線

【 第 1 号 施工パッケージ 】 不陸整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m									
ロータリー〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕 運転質量10～12t									
タイヤロー〔～超低・排対型(2011・2014)〕 運転質量13～14 t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 パトロール給油									
【端数調整】									

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				
[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員							

令和8年度 県単林道事業林道舗装工事 林道深森小計線

【 第 3 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
目地板(瀝青繊維質板) 10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			