

那 賀 町 工 事 設 計 書

木頭支所地域振興室 第 号	令和 08 年 06 月 25 日 作成	当初設計	課 長	課長補佐	係 長	課 員	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 町単独町道剣山線予防保全工事(当初)					設計者職氏名		印
路 線 名 等	町道剣山線	工事種別	道路維持工事			那賀町役場 木頭支所 地域振興室 主事 湯浅 龍		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町木頭北川		予算区分	町単独				
工事又は業務概要	施工延長L=10.0m 幅員w=4.0m 土工V=5.0m3 落石防護柵(SRフェンス)1.0式							

区分 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額	円	円	円	円	円	※上段：(税込み) ※下段： 税抜き
設計金額	()	()	()	()	()	
請負金額	()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和07年度(令和08年5月以降)	記 事	工 期
	工 種 区 分	道路維持工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共		
	単 価 地 区	那賀4		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路維持工事02	1	式				
合計						

令和8年度 町単独町道剣山線予防保全工事(当初)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路維持工事02	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	3.5	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	3.5	m3			P 2 号	
残土処理	3.5	m3				
防護柵設置工	1	式				
防護柵設置工	1	式				
S R フェンス設置 10.0m	1	式			単 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

令和8年度 町単独町道剣山線予防保全工事(当初)

【 第 1 号 単価表 】						
S R フェンス設置 10.0m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎擁壁 TPﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞｽ型	4	基				
支柱 φ 48.6*2.8t-2955(ﾎｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ付)	3	基				
トップバー φ 48.6*2.3t-2380	2	基				
トップジョイント(末端) φ 60.5*3.8t-65	2	個				
トップジョイント(中間) φ 60.5*3.8t-65	1	個				
横ロープA 6*24G/0 φ 10 L4350(両端ｱｲ加工)	4	本				
横ロープL 6*24G/0 φ 10 L4350(ﾙｰﾌﾟ加工)	4	本				
斜ロープ 6*24G/0 φ 10 L2220(両端ｱｲ加工)	2	本				
PSﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ W1/2 J&J	6	本				
ネット(15m) 24.84m2 NE-GM-25W2300*L2700	1	式				
ネットｼﾞｮｲﾝﾄ(大) φ 3.2*70*300	15	個				
ネットｼﾞｮｲﾝﾄ(小) φ 3.2*50*300	24	個				

令和8年度 町単独町道剣山線予防保全工事(当初)

【 第 1 号 単価表 】 (続 き)						
S R フェンス設置 10.0m 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
シャックル SC10	2	個				
アイボルト M16	2	個				
CSソケット φ 42.7*2.3t-65	4	個				
運賃	1	式				
基礎擁壁設置工	10	m			単 2 号	
防護柵設置工	10	m			単 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 町単独町道剣山線予防保全工事(当初)

【 第 2 号 単価表 】 基礎擁壁設置工 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸経費 労務費合計の4%	1	式				
トラックレン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t 吊		日				
計						
単位当たり						

令和8年度 町単独町道剣山線予防保全工事(当初)

【 第 3 号 単価表 】							100	m 当り
防護柵設置工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
諸経費 労務費合計の4%	1	式						
計								
単位当たり								

令和8年度 町単独町道剣山線予防保全工事(当初)

【 第 1 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

令和8年度 町単独町道剣山線予防保全工事(当初)

【 第 2 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 15 運搬距離 49.5km以下							