

那賀郡那賀町蔭谷他

内 訳							
工 区	工 種	種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
第1工区							
	道路土工	掘削工			m	24.0	
			掘削		m3	23	
		残土処理工					
			残土処理	(土砂)	m3	23	
	舗装工	アスファルト舗装工					
			表層	t=5cm	m2	123.5	
			上層路盤	t=10cm	m2	123.5	
			下層路盤	t=10cm	m2	123.5	
	仮設工	工事用道路工					
			舗装版破碎	t=4cm	m2	123	
			舗装版切断	t=4cm	m	10.4	4.95+5.44
			殻処理	(As殻)	m3	5	123x0.04
第2工区							
	道路土工	掘削工			m	78.0	
			路面掘削		m3	64	
		残土処理工					
			残土処理	(土砂)	m3	64	
	舗装工	アスファルト舗装工					
			表層	t=5cm	m2	425.1	
			上層路盤	t=10cm	m2	425.1	
			下層路盤	t=10cm	m2	425.1	
	仮設工	工事用道路工					
			舗装版破碎	t=4cm	m2	425	
			舗装版切断	t=4cm	m	11.1	5.90+5.21
			殻処理	(As殻)	m3	17	425x0.04
第6工区							
	道路土工	掘削工			m	70.0	
			路面掘削		m3	75	
		残土処理工					
			残土処理	(土砂)	m3	75	
	舗装工	アスファルト舗装工					
			表層	t=5cm	m2	355.3	
			上層路盤	t=10cm	m2	360.8	
			下層路盤	t=10cm	m2	366.3	
	仮設工	工事用道路工					
			舗装版破碎	t=4cm	m2	355	
			舗装版切断	t=4cm	m	17.9	5.6+12.33
			殻処理	(As殻)	m3	14	355x0.04
合計							
	道路土工	掘削工			m	172.0	
			路面掘削		m3	162.0	
		残土処理工					
			残土処理	(土砂)	m3	162	

	舗装工	アスファルト舗装工					
			表層	t=5cm	m2	903.9	
			上層路盤	t=10cm	m2	909.4	
			下層路盤	t=10cm	m2	914.9	
	仮設工	工事用道路工					
			舗装版破碎	t=4cm	m2	903.0	
			舗装版切断	t=4cm	m	39.4	
			殻処理	(As殻)	m3	36	903x0.04
			建設汚泥		t	0.04	0.023*0.04*39.4
		区画線工					
			外側線	白・実線 W=0.15m	m	344.0	
		交通管理工		交通誘導員B	人日	40.0	

土工数量計算書

[illegible]