

那 賀 町 工 事 設 計 書

木頭支所地域振興室 第 号	令和 08 年 07 月 24 日 作成	当初設計	課 長	課長補佐	係 長	課 員	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度町単独町営拌ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)					設計者職氏名		印
路 線 名 等	町道南宇拌ノ久線	工事種別	舗装工事			木頭支所地域振興室 主事 湯浅 龍		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町木頭西宇		予算区分	町単独				
工事又は業務概要	Co舗装A=141.6m2							

費目	区分	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額		円	円	円	円	円	上段：(税込み) 下段： 税抜き
設計金額		()	()	()	()	()	
請負金額		()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和08年度	記 事	工 期
	工 種 区 分	舗装工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日公共		
	単 価 地 区	那賀3		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共		

令和8年度町単独町営採ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事02	1	式				
合計						

令和8年度町単独町営揮ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02						
	1	式				
路面工						
	1	式				
路面工						
	1	式				
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	7.1	m3			P 1 号	
アスファルト塊 10t車の場合	16.3	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	141.6	m2			P 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	85	m			P 3 号	
掘削 小規模 土砂 標準	21.2	m3			P 4 号	
不陸整正	141.6	m2			P 5 号	
コンクリート路面工(20cm)	141.6	m2			単 1 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	12	m2			P 6 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.5	m2			P 7 号	

令和8年度町単独町営採ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	21.2	m3			P 8 号	
残土処理費 笹ノ瀬残土処理場	21.2	m3				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

令和8年度町単独町営採ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

令和8年度町単独町営揮ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 1 号 単価表 】						
コンクリート路面工(20cm)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	20.8	m3				
鉄筋金網 (SD295) D6 × 150 × 150	100	m2				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度町単独町営揮ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 1 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 通称 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 7 運搬距離 60.0km以下					

令和8年度町単独町営揮ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型] バック容量0.45m3									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

令和8年度町単独町営揮ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和8年度町单独町営拝ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度町単独町営採ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 4 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:3次基準] バックホウ容量0.28m3									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)					

令和8年度町単独町営採ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 5 号 施工パッケージ 】 不陸整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ロードロー(マダム) 10～12t									
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

令和8年度町単独町営採ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 不陸整正1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度町単独町営揮ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 6 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

令和8年度町単独町営揮ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 7 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

令和8年度町単独町営採ノ久残土処理場周辺整備工事(当初)

【 第 8 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 11 運搬距離 13.0km以下							