

令和8年度

水源地環境保全整備事業 設計書

事業内容：保育間伐

地区名：仁宇地区

事業箇所：那賀郡那賀町仁宇字王子前269-2 他9筆

区 分	職 名	氏 名
審 査 者	課 長	登 健司
設 計 者	課長補佐	蔭山 博一

那 賀 町

事業説明書

事業内容	番号	機構林名	事業箇所					
			市 郡	町 村	大字	字	地番	他
保育間伐	①	仁宇地区	那賀郡	那賀町	仁宇	王子前	269-2	9
	②							
	③							

森林の現況	番号	樹 種	林 齢	面 積	ha当たり 立木本数	立木本数	平均胸高 直径	平均樹高	備考
	①-1	スギ	40年生以上	9.64ha	1,550本	14,942本	26.7cm	22.4m	
	①-2	ヒノキ	40年生以上	0.50ha	1,900本	950本	21.1cm	18.0m	
	②-1	スギ							
	②-2	ヒノキ							
	③-1	スギ							
	③-2	ヒノキ							
	計			10.14ha	1,567本	15,892本	26.4cm	22.2m	

作業内容	番号	間伐対象本数		伐 木			伐倒後施業(枝払・玉切)			伐倒後施業(丸太片付)			伐採木の平均胸高直径
		ha当たり	対象本数計	間伐率	ha当たり	伐採本数計	実施率	ha当たり	処理本数計	実施率	ha当たり	処理本数計	
	①-1	1, 550本	14, 942本	30%	465本	4, 483本	100%	465本	4, 483本				21. 8cm
	①-2	1, 900本	950本	30%	570本	285本	100%	570本	285本				18. 7cm
	②-1												
	②-2												
	③-1												
	③-2												
	平均／計	1, 567本	15, 892本	30%	470本	4, 768本	100%	470本	4, 768本				21. 6cm

事業費総括表

[illegible]

内 訳 表

名称	種 別	数量	金 額	備 考
直接工事費	保育間伐①	1式		明細表NO. 1による
直接工事費計				
間接工事費	共通仮設費			以内
	現場管理費			以内
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費				以内
工事価格				
消費税				
本工事費				/ha

明 細 表

NO. 1

保育間伐①

名 称	種別・形状寸法	数 量	単位	単価(円)	金額(円)	単価表 番 号	備 考
伐倒 スギ	伐採木平均胸高直径21.8cm	9.64	ha			1	労務費
伐倒 ヒノキ	伐採木平均胸高直径18.7cm	0.50	ha			2	労務費
伐倒後施業 スギ 枝払	伐採木の100%処理	9.64	ha			1	労務費
伐倒後施業 ヒノキ 枝払	伐採木の100%処理	0.50	ha			2	労務費
伐倒後施業 スギ 玉切	伐採木の100%処理	9.64	ha			1	労務費
伐倒後施業 ヒノキ 玉切	伐採木の100%処理	0.50	ha			2	労務費
社会保険料	労災保険料		%				
	雇用保険料		%				
	林退共掛金		%				
社会保険料計			%				労務費計
計		10.14	ha				

第 1 号

単 価 表

保育間伐①-1

ｽｷ

仁宇地区

1ha当たり

名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単価(円)	金額(円)	単価表 番 号	備 考
伐 倒	特殊作業員			人				ha当たり伐採本数465本 伐採木平均胸高直径21.8cm
	普通作業員			人				傾斜補正 通勤補正
	諸雑費			%				
伐倒後施業 枝 払	特殊作業員			人				ha当たり実施本数465本 傾斜補正
	普通作業員			人				
	諸雑費			%				
伐倒後施業 玉 切	特殊作業員			人				
	普通作業員			人				
	諸雑費			%				
計			1.00	ha				労務費

第 2 号

単 価 表

保育間伐①-2

ヒノキ 仁宇地区

1ha当たり

名 称	種 別	形状寸法	数 量	単位	単価(円)	金額(円)	単価表 番 号	備 考
伐 倒	特殊作業員			人				ha当たり伐採本数570本 伐採木平均胸高直径18.7cm
	普通作業員			人				傾斜補正 通勤補正
	諸雑費			%				
伐倒後施業 枝 払	特殊作業員			人				ha当たり実施本数570本 傾斜補正
	普通作業員			人				
	諸雑費			%				
伐倒後施業 玉 切	特殊作業員			人				
	普通作業員			人				
	諸雑費			%				
計			1.00	ha				労務費