

総括表

工 事 名	令和8年度 町単独 那賀町総合体育館駐車場脇倉庫解体工事		
施 工 場 所	那賀郡那賀町和食郷字南川		
施 工 期 間	令和8年11月9日 ～ 令和8年12月22日	発 注 元	那賀町
部 署 名	にぎわい推進課	担 当 者	課長 藤長 歩
工 事 コ ー ド			
当初設計工事価格		当初請負工事価格	
変更設計工事価格		変更請負工事価格	
工 事 内 容	倉庫解体工事		
備 考 欄			

本工事費内訳書

令和8年度 町単独 那賀町総合体育館駐車場脇倉庫解体工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
倉庫解体工事	式	1.00			1号内訳書
直接工事費					
諸経費					
工事費計					
消費税相当額	式				
工事費合計					

内 訳 書

令和8年度 町単独 那賀町総合体育館駐車場脇倉庫解体工事

(第1号)

1 式当り

[illegible]

明 細 書

倉庫解体工事

令和8年度 町単独 那賀町総合体育館駐車場脇倉庫解体工事

(第1号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨造スレート葺き倉庫取り壊し 上屋取り壊し	m 2	33 00				
鉄骨造スレート葺き倉庫取り壊し 土間基礎取り壊し	m 3	7 400				
鉄骨造スレート葺き倉庫取り壊し 砕石埋め戻し t=200	m 2	33 00				
スレート屋根取り壊し 土間養生 0.15mmプラシート	m 2	95 00				
スレート屋根取り壊し 壁養生 0.15mmプラシート	m 2	57 00				
スレート屋根取り壊し 高所作業車（オペ付き） 10m未満	式	1 00				
スレート屋根取り壊し 保護具類（防塵マスク、タイベック他）	式	1 00				
スレート屋根取り壊し スレート剥ぎ取り	m 2	37 00				
スレート屋根取り壊し 集積袋詰め（二重袋詰め養生）	袋	3 00				
スレート屋根取り壊し 真空掃除機清掃	式	1 00				
仮設工 外部足場（ピケ1足足場）	m 2	108 00				
仮設工 養生シート（防災）	m 2	108 00				
小計						

明 細 書

発生廃材処分工

令和8年度 町単独 那賀町総合体育館駐車場脇倉庫解体工事

(第2号)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生廃材積み込み 金属くず	t	3 300				
発生廃材積み込み スレートくず	m 3	3 00				
発生廃材積み込み コンクリート殻	t	18 00				
発生廃材積み込み 混合廃棄物	m 3	4 00				
発生廃材運搬 金属くず	t	3 300				
発生廃材運搬 スレートくず	m 3	3 00				
発生廃材運搬 コンクリート殻	t	18 00				
発生廃材運搬 混合廃棄物	m 3	4 00				
発生廃材処分 金属くず	t	3 300				
発生廃材処分 スレートくず	m 3	3 00				
発生廃材処分 コンクリート殻	t	18 00				
発生廃材処分 混合廃棄物	m 3	1 00				
小計						