

那 賀 町 工 事 設 計 書

建設課 第 号	令和 08 年 08 月 20 日 作成	当初設計	課 長	課長補佐	課長補佐	係 長	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事					設計者職氏名		印
路 線 名 等	町道八幡原水井線他	工事種別	舗装工事			建設課 主事 宮脇 啓輔		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町和食郷北地他		予算区分	町単独				
工事又は業務概要	町道八幡原水井線 施工延長L=93.4m 舗装版破碎A=396m2 不陸整正A=396m2 表層A=396m2 区画線L=186m 町道祇園線 施工延長L=56.3m 舗装版破碎A=185m2 不陸整正A=185m2 表層A=185m2 区画線L=111m							

費目	区分	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額		円	円	円	円	円	※上段：(税込み) ※下段：税抜き
設計金額		()	()	()	()	()	
請負金額		()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和08年度	記 事	工 期
	工 種 区 分	舗装工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日公共		
	単 価 地 区	那賀1		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共		

令和 8 年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
八幡原水井線	1	式				
祇園線	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
八幡原水井線	1	式				
土工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9.3	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	396	m2			P 2 号	
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	20	m3			P 3 号	
アスファルト塊 10t車の場合	20	m3				
舗装修繕工	1	式				
不陸整正 22mm以上28mm未満	396	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	396	m2			P 5 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	186	m			施 1 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	4	人日			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
祇園線	1	式				
土工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3.7	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	185	m2			P 2 号	
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	9.3	m3			P 3 号	
アスファルト塊 10t車の場合	9.3	m3				
舗装修繕工	1	式				
不陸整正 22mm以上28mm未満	185	m2			P 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	185	m2			P 5 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	111	m			施 1 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	4	人日			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間の制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計	1					
単位当たり						

令和8年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【第 1 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和 8 年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【第 2 号 施工パッケージ】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] バケット容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【第 3 号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 13 運搬距離 28.5km以下					

令和8年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【第 4 号 施工パッケージ】 不陸整正 22mm以上28mm未満 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロータロー（マカダム） 10～12t							
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手（特殊）							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生クラッシャー RC-40							
軽油							

令和 8 年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)

不陸整正 22mm以上28mm未滿

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【第 5 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m							
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t							
ロートローラ(マカダム) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度町単独町道八幡原水井線他舗装工事

【第 5 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				