Ｒ８耕地災害　雄地区

数　量　計　算　書

雄地区

数　量　総　括　表

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量	計上数量	摘　要
(レベル 1)	(レベル 2)	(レベル 3)	(レベル 4)	(レベル 5)				
本工事費								
	土工							
			盛　土	流用土　W＜1.0	m3	11.4	10	A 流用土
			掘　削		m3	9.9	10	B　　付近地仮置
			埋　戻	流用土　W<1.0	m3	12.6	10	C 地山換算　　締固後=12.6÷0.9 = 14
			崩土取除		m3	13.5	10	D 地山換算値　　付近地仮置
			搬入土		m3	10.5	10	(A+C+E+F)/0.9-B-D
								(11.4+12.6+2.4+4.1)/0.9-9.9-13.5
	畦畔工							
		土羽工						
			畦畔整形	土羽部	m2	36.6	37	12.0m×3.05 =　36.6
			畦畔築立	盛土①+畦畔整形①	m	12.0	12	E 盛土量=12×0.2m3 = 2.4m3
			筋芝工		m2	36.6	37	
	仮設工							
	工事用道路							12.0×9.0+33.0×3.0 =207m2
			敷鉄板設置	t=22mm 1524*6096	m2	207.0	210	207/(1.524*6.096) = 22 枚
			敷鉄板撤去	t=22mm 1524*6096	m2	207.0	210	207m2×90日= 18630 m2共用日
			土木シート	土木安定用材	m2	227.0	230	207+進入路(4.5×4.5)=227
			盛 土	搬入土	m3	4.1	4	F 0.9*(3.0+6.0)/2 =4.1m3
	撤去工							
			搬出土		m3	4.1	4	F
			敷鉄板	t=22mm 1524*6096	m2	207.0	210	207/(1.524*6.096) = 22 枚
			土木シート	土木安定用材	m2	227.0	230	

土工計算書　　雄地区

測点名	点間距離	盛　土			掘　削			埋戻			崩土取除		
		断面	平均	積	断面	平均	積	断面	平均	積	断面	平均	積
NO.0					1.7			1.5			0.1		
+6.0	6.00	1.9	0.95	5.7		0.85	5.1	0.6	1.05	6.3	2.6	1.35	8.1
+12.0	6.00		0.95	5.7	1.6	0.80	4.8	1.5	1.05	6.3	0.1	1.35	8.1
小計	12.00			11.4			9.9			12.6			16.2
	m			m3			m3	締固後		m3	地山換算値		m3
								12.6/0.9=		14.0	16.2/1.2 =		13.5