

那 賀 町 工 事 設 計 書

木沢支所地域振興室 第 号	令 和 08 年 09 月 21 日 作成	当初設計						
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事					設計者職氏名		印
路 線 名 等	町道岩倉2号線、町道広瀬線	工事種別	舗装工事			木沢支所 地域振興室 主事 木村 太		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町岩倉、坂州		予算区分	町単独				
工事又は業務概要	町道岩倉2号線 施工規模 L=66m アスファルト舗装工 210m2 町道広瀬線 施工規模 L=40m アスファルト舗装工 132m2							

区分 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額	円	円	円	円	円	※上段：(税込み) ※下段：税抜き
設計金額	(3,162,500) 2,875,000	()	()	()	()	
請負金額	()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和07年度 (令和08年5月以降)	記 事	工 期
	工 種 区 分	舗装工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共		
	単 価 地 区	那賀4		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共		

令和 8 年度 町単独町道岩倉 2 号線他舗装改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式		3,162,500		
本工事費	1	式		3,162,500		
舗装工事01岩倉2号線	1	式		1,965,700		
舗装工事02広瀬線	1	式		1,196,800		
合計				3,162,500		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01岩倉2号線	1	式		1,965,700		
工種 構造物取壊し工	1	式		151,701		処：17,710
舗装版破碎工	1	式		47,850		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m	706.8	4,947	P 1 号	基準書 IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	210	m2	204.3	42,903	P 2 号	基準書 IV-3-②-1
殻運搬処理工	1	式		103,851		処：17,710
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 60.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	11	m3	7,831	86,141	P 3 号	基準書 II -2-25-1
アスファルト塊 10t車の場合 (有)青藍 異物分離要 中間処理(比重計算後)	11	m3	1,610	17,710		実施設計単価表2 P3、運用(参)22 処：17,710
工種 舗装工	1	式		678,633		
路盤工	1	式		80,997		
不陸整正 46mm以上53mm未満 再生クワッシャー RC-40	210	m2	385.7	80,997	P 4 号	基準書 IV-1-①-1
アスファルト舗装工	1	式		597,636		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員3.0m超 プﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	210	m2	2,712	569,520	P 5 号	基準書 IV-1-㊟-1
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	66	m	426	28,116	施 1 号	基準書 VI-1-㊟-1
直接工事費計				830,334		
共通仮設費計	1	式		184,000		
共通仮設費(率化)	1	式		184,000		
共通仮設費率分 296,000*62.1475%+1,000 830,334 /1,336,068	1	式		184,000		
純工事費	1	式		1,014,334		
現場管理費 666,000*62.1502%+1,000 1,014,334 /1,632,068	1	式		414,000		
工事原価	1	式		1,428,334		
一般管理費等 578,423*62.1536%+1-846 1,428,334 /2,298,068	1	式		358,666		
工事価格	1	式		1,787,000		
消費税等相当額 1,787,000*10.00%	1	式		178,700		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計				1,965,700		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02広瀬線	1	式		1,196,800		
工種 構造物取壊し工	1	式		98,001		処：11,270
舗装版破碎工	1	式		31,914		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m	706.8	4,947	P 1 号	基準書 IV-3-③-1
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	132	m2	204.3	26,967	P 2 号	基準書 IV-3-②-1
殻運搬処理工	1	式		66,087		処：11,270
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 60.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	7	m3	7,831	54,817	P 3 号	基準書 II -2-25-1
アスファルト塊 10t車の場合 (有)青藍 異物分離要 中間処理(比重計算後)	7	m3	1,610	11,270		実施設計単価表2 P3、運用(参)22 処：11,270
工種 舗装工	1	式		407,733		
路盤工	1	式		42,609		
不陸整正 46mm以上53mm未満 再生クワッシャー RC-40	132	m2	322.8	42,609	P 6 号	基準書 IV-1-①-1
アスファルト舗装工	1	式		365,124		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員3.0m超 プﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	132	m2	2,637	348,084	P 7 号	基準書 IV-1-㊟-1
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	40	m	426	17,040	施 1 号	基準書 VI-1-㊟-1
直接工事費計				505,734		
共通仮設費計	1	式		112,000		
共通仮設費(率化)	1	式		112,000		
共通仮設费率分 296,000*37.8524% 505,734 /1,336,068	1	式		112,000		
純工事費	1	式		617,734		
現場管理費 666,000*37.8497% 617,734 /1,632,068	1	式		252,000		
工事原価	1	式		869,734		
一般管理費等 578,423*37.8463%-645 869,734 /2,298,068	1	式		218,266		
工事価格	1	式		1,088,000		
消費税等相当額 1,088,000*10.00%	1	式		108,800		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計				1,196,800		

諸経費計算確認書

名 称	式
<< 設定情報 >>	
【 週休2日補正 】	補正なし
<第1工区>	
諸経費名	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
<第2工区>	
諸経費名	公共 令和08年度
<< 公共工事 >>	
【 共通仮設費 】	
<全体工区>	
主たる工種	舗装工事
全体設計書 対象額	1,336,068
全体設計書 処分費合計	28,980
全体設計書 処分費限度額	$40,082 = 1,336,068 * 3.00 / 100$
全体設計書 控除額	0
全体設計書 控除後対象額	$1,336,068 = 1,336,068$
全体設計書 諸経费率	$22.22 = 17.09 * 1.30$
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	$296,874.3096 = 1,336,068 * 22.22\%$
1工区 諸経費加算額	$0 = 830,334 * 0.00\%$
2工区 諸経費加算額	$0 = 505,734 * 0.00\%$
全体設計書 諸経費	$296,000 = 296,874.3096 + 0$
<第1工区>	
直接工事費	830,334
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
処分費（直接工事費）	17,710

諸経費計算確認書

名 称	式
処分費（準備費）	0
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	$830,334 = 830,334 - 0$
1工区 諸経費	$184,000 = 296,000 * 830,334 / 1,336,068 + 1,000$
<第2工区>	
直接工事費	505,734
事業損失防止施設費	0
その他の対象額	0
支給品	0
共通仮設費対象外	0
共通仮設費対象外(事業損失防止)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(事業損失防止)	0
処分費（直接工事費）	11,270
処分費（準備費）	0
2工区 控除額	0
2工区 控除後対象額	$505,734 = 505,734 - 0$
2工区 諸経費	$112,000 = 296,000 * 505,734 / 1,336,068$
【 現場管理費 】	
<全体工区>	
主たる工種	舗装工事
全体設計書 対象額	1,632,068
全体設計書 控除後対象額	$1,632,068 = 1,632,068$
全体設計書 諸経費率	$40.83 = 40.83$
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	$666,373.3644 = 1,632,068 * 40.83\%$
1工区 諸経費加算額	$0 = 1,014,334 * 0.00\%$
2工区 諸経費加算額	$0 = 617,734 * 0.00\%$
全体設計書 諸経費	$666,000 = 666,373.3644 + 0$
<第1工区>	
純工事費	1,014,334

諸経費計算確認書

名 称	式
その他の対象額	0
支給品	0
現場管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	0
1工区 控除額	0
1工区 控除後対象額	$1,014,334 = 1,014,334 - 0$
1工区 諸経費	$414,000 = 666,000 * 1,014,334 / 1,632,068 + 1,000$
<第2工区>	
純工事費	617,734
その他の対象額	0
支給品	0
現場管理費対象外	0
全ての間接費の対象外	0
2工区 控除額	0
2工区 控除後対象額	$617,734 = 617,734 - 0$
2工区 諸経費	$252,000 = 666,000 * 617,734 / 1,632,068$
【一般管理費】	
<全体工区>	
主たる工種	舗装工事
全体設計書 対象額	2,298,068
全体設計書 控除後対象額	$2,298,068 = 2,298,068$
全体設計書 諸経費率	$25.13 = 25.13 * 1.00$
全体設計書 諸経費（補正分加算前）	$577,504.4884 = 2,298,068 * 25.13\%$
1工区 諸経費加算額	$571.3336 = 1,428,334 * 0.04\%$
2工区 諸経費加算額	$347.8936 = 869,734 * 0.04\%$
全体設計書 諸経費	$578,423 = 577,504.4884 + 919.2272$
<第1工区>	
工事原価	1,428,334
その他の対象額	0
一般管理費対象外	0

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
(昼間 時間制約無 ,) (基準書 VI-1-①-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ	1,000	m	243	243,000		夏-コサP283、施工P351
トラフィックペイント 3種1号 ビーズ 15～18 白 溶融型	570	kg	252	143,640		土木工事实施設計単価表1 P77
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg	187	4,675		土木工事实施設計単価表1 P77
接着用プライマー 区画線用	25	kg	785	19,625		土木工事实施設計単価表1 P77
軽油	47	L	147	6,909		土木工事实施設計単価表1 P104
諸 雑 費 (率+丸め)						
材料費の%	5	%	174,849	8,651		
計				426,500		
単位当たり				426		
[変数]						
(s1)=570 塗料使用量		(s2)=25	ガラスビーズ使用量			
(s3)=25 プライマー使用量		(ky)=47	軽油使用量			
(K1)=1 排水性舗装補正係数		(K2)=1	未供用区間補正係数			
(SZ)=5 諸雑費率						
[計算式]						
(dh)=1000 区画線設置工数量						
1,000=1000						
(dht)=FUNC_TANKA((Dhc)) 土木工事標準単価						
243=FUNC_TANKA(TQH00000010)						

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【第1号 施工単価表】(続 き)						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
(昼間 時間制約無 ,) (基準書 VI-1-①-1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正			排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装				
[N] = 0.000 kg プライマー使用量		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量		[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				
[P] = 0.000 l 軽油使用量		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和 8 年度 町単独町道岩倉 2 号線他舗装改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (基準書 IV-3-③-1 ,) 1 m 当り 706.80円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm	12.722	89.92	9.80	13,000	16,300		建設機械等損料算定表P180
その他(機械)	5.971	42.2					
【労務】			58.90				
特殊作業員	18.393	130	20.20	29,900	26,300		土木工事実施設計単価表1 P1
土木一般世話役	9.952	70.34	10.89	32,400	28,600		土木工事実施設計単価表1 P1
普通作業員	8.379	59.22	9.00	26,800	24,100		土木工事実施設計単価表1 P1
その他(労務)	17.233	121.8					
【材料】			26.70				
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	23.260	164.4	22.47	71,500	71,500		土木工事実施設計単価表1 P102
ガソリン レギュラー	2.692	19.03	2.88	165	149		土木工事実施設計単価表1 P104
その他(材料)	1.382	9.77					

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
(基準書 IV-3-③-1 ,)							
1 m 当り 706.80円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
	0.016	0.12					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 731.83 × {							
(9.80/100×16,300/13,000)×14.40/9.80							
+ (20.20/100×26,300/29,900+10.89/100×28,600/32,400+9.00/100×24,100/26,800)×58.90/(20.20+10.89+9.00)							
+ (22.47/100×71,500/71,500+2.88/100×149/165)×26.70/(22.47+2.88)							
+ (100-14.4-58.9-26.7)/100} = 706.80							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【第 2 号 施工パッケージ】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (基準書 IV-3-②-1 ,)								1 m2 当り 204.30円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			12.28					
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] バケット容量0.45m3	15.252	31.16	12.28	6,460	7,210		土木工事実施設計単価表1 P108	
【労務】			81.66					
土木一般世話役	28.992	59.23	29.51	32,400	28,600		土木工事実施設計単価表1 P1	
運転手(特殊)	24.616	50.29	27.76	30,500	24,300		土木工事実施設計単価表1 P1	
普通作業員	24.410	49.87	24.39	26,800	24,100		土木工事実施設計単価表1 P1	
【材料】			6.06					
軽油	6.696	13.68	6.06	148	147		土木工事実施設計単価表1 P104	
【端数調整】	0.034	0.07						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 227.41 × { (12.28／100×7,210／6,460)×12.28／12.28 + (29.51／100×28,600／32,400+27.76／100×24,300／30,500+24.39／100×24,100／26,800)×81.66／(29.51+27.76+24.39) + (6.06／100×147／148)×6.06／6.06 + (100－12.28－81.66－6.06)／100} = 204.30								

令和 8 年度 町单独町道岩倉 2 号線他舗装改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下

1 m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要) (基準書 IV-3-②-1 ,)

204.30円

[illegible]

令和 8 年度 町単独町道岩倉 2 号線他舗装改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 (60.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む) (基準書 II-2-25-1 ,) 1 m3 当り 7,831.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.27				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級	47.504	3,720	42.27	20,847	24,347		建設機械等損料算定表P105
【労務】			41.18				
運転手(一般)	36.662	2,871	41.18	25,400	23,500		土木工事実施設計単価表1 P1
【材料】			16.55				
軽油	15.809	1,238	16.55	148	147		土木工事実施設計単価表1 P104
【端数調整】	0.025	2					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料 23,600=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) タイヤ損耗費(10t良好)単価 747=FUNC_TANKA(TZ010020105) (At005)=(At002)+(At004) 割増後損料 24,347=23600+747							
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 7,536.2 × { (42.27/100×24,347/20,847)×42.27/ + (41.18/100×23,500/25,400)×41.18/ + (16.55/100×147/148)×16.55/16.55							

令和 8 年度 町単独町道岩倉 2 号線他舗装改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要							
(60.0km以下 DID区間無 ,々々損耗費(良好)含む) (基準書 II-2-25-1 ,)							
1 m3 当り 7,831.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
+ (100－42.27－41.18－16.55)／100} = 7,831.00							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 2 積込工法区分 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[J8] = 13 運搬距離 60.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【第 4 号 施工パッケージ】								1	m2 当り
不陸整正 46mm以上53mm未満									
(再生クラッシャー RC-40 ,) (基準書 IV-1-①-1 ,)									385.70円
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			14.72						
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m	8.631	33.29	11.80	37,600	41,500		建設機械等損料算定表P159		
ロードローラ (マカダム) 10～12t	1.138	4.39	1.48	4,480	5,200		土木工事実施設計単価表1 P109		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	1.107	4.27	1.44	4,480	5,200		土木工事実施設計単価表1 P109		
【労務】			51.71						
運転手(特殊)	13.438	51.83	25.45	30,500	24,300		土木工事実施設計単価表1 P1		
普通作業員	6.246	24.09	10.48	26,800	24,100		土木工事実施設計単価表1 P1		
特殊作業員	4.768	18.39	8.18	29,900	26,300		土木工事実施設計単価表1 P1		
土木一般世話役	4.444	17.14	7.60	32,400	28,600		土木工事実施設計単価表1 P1		
【材料】			33.57						
再生クラッシャー RC-40	57.039	220	28.77	1,170	3,500		土木工事実施設計単価表1P26～31		
軽油	3.158	12.18	4.80	148	147		土木工事実施設計単価表1 P104		

令和 8 年度 町単独町道岩倉 2 号線他舗装改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き) 不陸整正 46mm以上53mm未満 (再生クラッシャー RC-40 ,) (基準書 IV-1-①-1 ,)								1 m2 当り 385.70円
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【端数調整】	0.031	0.12						
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 255.63 × { (11.80/100×41,500/37,600+1.48/100×5,200/4,480+1.44/100×5,200/4,480)×14.72/(11.80+1.48+1.44) + (25.45/100×24,300/30,500+10.48/100×24,100/26,800+8.18/100×26,300/29,900+7.60/100×28,600/32,400)×51.71/(25.4 5+10.48+8.18+7.60) + (28.77/100×3,500/1,170+4.80/100×147/148)×33.57/(28.77+4.80) + (100-14.72-51.71-33.57)/100} = 385.70								
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り [J3] = 6 補足材料 再生クラッシャー RC-40				[J2] = 9 補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【第5号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (基準書 IV-1-②-1 ,)				2,712.00円			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.32				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	0.651	17.66	0.84	29,500	32,800		土木工事実施設計単価表1 P111
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	0.105	2.85	0.13	4,480	5,200		土木工事実施設計単価表1 P109
ロートローラ(マカダム) 10～12t	0.105	2.85	0.13	4,480	5,200		土木工事実施設計単価表1 P109
その他(機械)	0.172	4.67					
【労務】			10.25				
普通作業員	2.315	62.77	3.69	26,800	24,100		土木工事実施設計単価表1 P1
運転手(特殊)	1.150	31.19	2.07	30,500	24,300		土木工事実施設計単価表1 P1
特殊作業員	1.258	34.11	2.05	29,900	26,300		土木工事実施設計単価表1 P1
土木一般世話役	0.449	12.19	0.73	32,400	28,600		土木工事実施設計単価表1 P1
その他(労務)	1.035	28.08					
【材料】			88.43				

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (基準書 IV-1-②-1 ,)							
1 m2 当り 2,712.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	85.361	2,315	80.48	605,000	920,000		土木工事実施設計単価表1P33～38
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	6.965	188.9	7.39	111	150		土木工事実施設計単価表1 P82
軽油	0.326	8.83	0.47	148	147		土木工事実施設計単価表1 P104
その他(材料)	0.094	2.56					
【端数調整】	0.014	0.34					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,891.8 × {							
(0.84／100×32,800／29,500+0.13／100×5,200／4,480+0.13／100×5,200／4,480)×1.32／(0.84+0.13+0.13)							
+ (3.69／100×24,100／26,800+2.07／100×24,300／30,500+2.05／100×26,300／29,900+0.73／100×28,600／32,400)×10.25／(3.69+							
2.07+2.05+0.73)							
+ (80.48／100×920,000／605,000+7.39／100×150／111+0.47／100×147／148)×88.43／(80.48+7.39+0.47)							
+ (100－1.32－10.25－88.43)／100} = 2,712.00							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【第 6 号 施工パッケージ】 不陸整正 46mm以上53mm未満 (再生クラッシャー RC-40 ,) (基準書 IV-1-①-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.72				
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m	10.313	33.29	11.80	37,600	41,500		建設機械等損料算定表P159
ローロー（マカダム） 10～12t	1.360	4.39	1.48	4,480	5,200		土木工事実施設計単価表1 P109
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t	1.323	4.27	1.44	4,480	5,200		土木工事実施設計単価表1 P109
【労務】			51.71				
運転手(特殊)	16.056	51.83	25.45	30,500	24,300		土木工事実施設計単価表1 P1
普通作業員	7.463	24.09	10.48	26,800	24,100		土木工事実施設計単価表1 P1
特殊作業員	5.697	18.39	8.18	29,900	26,300		土木工事実施設計単価表1 P1
土木一般世話役	5.310	17.14	7.60	32,400	28,600		土木工事実施設計単価表1 P1
【材料】			33.57				
再生クラッシャー RC-40	48.668	157.1	28.77	1,170	2,500		土木工事実施設計単価表1P26～31
軽油	3.773	12.18	4.80	148	147		土木工事実施設計単価表1 P104

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 46mm以上53mm未満							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (基準書 IV-1-①-1 ,)							
1 m2 当り 322.80円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
	0.037	0.12					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 255.63 × {							
(11.80/100×41,500/37,600+1.48/100×5,200/4,480+1.44/100×5,200/4,480)×14.72/(11.80+1.48+1.44)							
+ (25.45/100×24,300/30,500+10.48/100×24,100/26,800+8.18/100×26,300/29,900+7.60/100×28,600/32,400)×51.71/(25.4							
5+10.48+8.18+7.60)							
+ (28.77/100×2,500/1,170+4.80/100×147/148)×33.57/(28.77+4.80)							
+ (100-14.72-51.71-33.57)/100} = 322.80							
[条件]							
[J1] = 2 補足材料の有無 有り			[J2] = 9 補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満				
[J3] = 6 補足材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【第7号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (基準書 IV-1-②-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.32				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.670	17.66	0.84	29,500	32,800		土木工事実施設計単価表1 P111
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	0.108	2.85	0.13	4,480	5,200		土木工事実施設計単価表1 P109
ロートローラ (マカダム) 10～12t	0.108	2.85	0.13	4,480	5,200		土木工事実施設計単価表1 P109
その他(機械)	0.177	4.67					
【労務】			10.25				
普通作業員	2.380	62.77	3.69	26,800	24,100		土木工事実施設計単価表1 P1
運転手(特殊)	1.183	31.19	2.07	30,500	24,300		土木工事実施設計単価表1 P1
特殊作業員	1.294	34.11	2.05	29,900	26,300		土木工事実施設計単価表1 P1
土木一般世話役	0.462	12.19	0.73	32,400	28,600		土木工事実施設計単価表1 P1
その他(労務)	1.065	28.08					
【材料】			88.43				

令和8年度 町単独町道岩倉2号線他舗装改修工事

【第7号 施工パッケージ】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (基準書 IV-1-㊷-1 ,)							
1 m2 当り 2,637.00円							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	84.907	2,239	80.48	605,000	890,000		土木工事実施設計単価表1P33～38
アスファルト乳剤 PK-3 ﾍﾟｰﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.163	188.9	7.39	111	150		土木工事実施設計単価表1 P82
軽油	0.335	8.83	0.47	148	147		土木工事実施設計単価表1 P104
その他(材料)	0.094	2.48					
【端数調整】	0.054	1.42					
[積算単価計算式] 積算単価(P') = 1,891.8 × {							
(0.84／100×32,800／29,500+0.13／100×5,200／4,480+0.13／100×5,200／4,480)×1.32／(0.84+0.13+0.13)							
+ (3.69／100×24,100／26,800+2.07／100×24,300／30,500+2.05／100×26,300／29,900+0.73／100×28,600／32,400)×10.25／(3.69+							
2.07+2.05+0.73)							
+ (80.48／100×890,000／605,000+7.39／100×150／111+0.47／100×147／148)×88.43／(80.48+7.39+0.47)							
+ (100－1.32－10.25－88.43)／100} = 2,637.00							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾍﾟｰﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				