那 賀 町 工 事 設 計 書

建設課 第　　号	令 和 08 年 10 月 22 日 作成	当初設計	課　長	課長補佐	課長補佐	課　員	課　員	審 査 者
事　業　年　度	令和　8　年度							
工事名又は業務名	令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事					設計者職氏名		印
路　線　名　等	町道南岸線	工事種別	道路改良工事			那賀町役場 建設課 係長　福 川 和 利		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町　鉢		予算区分	国庫補助				
工事又は業務概要	施工延長L=60.8m (No.10+5.34 ～ No.13+4.78) 2号重力式擁壁L=10.0m　3号重力式擁壁L=40.0m　台座コンクリートL=60.8m　2号管渠工L=4.1m							

区分 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備　　考
予 算 額	円	円	円	円	円	
設計金額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	
請負金額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	※上段：(税込み) ※下段：税抜き

当初積算情報			記事	
	諸　経　費　区　分	公共 令和08年度		工　　期
	工　　種　　区　　分	道路改良工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共		
	単　　価　　地　　区	那賀1		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共		

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

那賀町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	600	m3			P 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3以上	600	m3			P 2 号	
掘削 片切掘削 破砕片除去無し 軟岩	370	m3			P 3 号	
積込(ルーズ) 岩塊･玉石 土量50,000m3未満	370	m3			P 4 号	
路体盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	120	m3			P 5 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	60	m3			P 6 号	
路床盛土 2.5m未満	50	m3			P 7 号	

那賀町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	850	m3			P　8 号	
残土処理費 大戸残土処理場	850	m3				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 標準	40	m3			P　9 号	
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満	130	m3			P　10 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			P　11 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			P　12 号	
場所打擁壁工１ 重力式擁壁	1	式				
2号重力式擁壁	26	m3			単　1 号	
3号重力式擁壁	206	m3			単　2 号	

那賀町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工２ 台座コンクリート	1	式				
ペーラインコンクリート	25	m3			単 3 号	
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	436	m3			P 13 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	212	m2			P 14 号	
単管傾斜足場	212	掛m2			施 1 号	
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	37	m2			P 15 号	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (一般管) VP-65	146	m				
吸出し防止材設置	6	m2			P 16 号	
排水構造物工	1	式				
管渠工	1	式				
2号管渠 躯体,鉄筋コンクリート台付管φ600	4	m			単 4 号	
2号管渠 基礎工,鉄筋コンクリート台付管φ600	3	m			単 5 号	

那賀町

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
場所打水路工	1	式				
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm	14	m2			単 6 号	
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	16	m3			P 13 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	61	m2			P 14 号	
単管傾斜足場	14	掛m2			施 1 号	
防護柵工	1	式				
防護柵基礎工	1	式				
防護柵補強鉄筋 SD345 D13	26	箇所			単 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				

那賀町

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
伐採運搬費	1	式				
木くず(伐採木根､竹根)	10	t				
木くず(型枠､ﾁｯﾌﾟ済木材､伐採枝葉･幹､竹)	10	t				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

那賀町

【 第 1 号 単価表 】

2号重力式擁壁　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し	10	m3			P 17 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】

3号重力式擁壁　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し	10	m3			P 17 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】

ペーラインコンクリート　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	10.4	m3				
計						
単位当たり						

那賀町

【 第 4 号 単価表 】

2号管渠 躯体,鉄筋コンクリート台付管φ600　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600㎜	10	m			P 18 号	
計						
単位当たり						

那賀町

【 第 5 号 単価表 】

2号管渠 基礎工,鉄筋コンクリート台付管φ600　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.81	m3			P 19 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

那賀町

【 第　6 号 単価表 】

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ t=10cm　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C≦60%	10.4	m3				
計						
単位当たり						

那賀町

【 第 7 号 単価表 】

防護柵補強鉄筋 SD345 D13　　100　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.828	t			施 2 号	
計						
単位当たり						

那賀町

【 第　1 号 施工単価表 】

単管傾斜足場　　100　　掛m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

那賀町

【 第　2 号 施工単価表 】

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						

那賀町

【 第　2 号 施工単価表 】　　（続　き）

鉄筋工 加工･組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
単位当たり						

那賀町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削　土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 2　施工方法 片切掘削				

那賀町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3以上　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 2　作業内容 土量50,000m3以上				

那賀町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削 破砕片除去無し　軟岩　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							

那賀町

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

掘削 片切掘削 破砕片除去無し　軟岩　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩 [J8] = 1　破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J2] = 2　施工方法 片切掘削 [J9] = 1　集積押土の有無 集積押土無し				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　岩塊･玉石 土量50,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土質 岩塊･玉石			[J2] = 1　作業内容 土量50,000m3未満				

那賀町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

那賀町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m以上4.0m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

那賀町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

路床盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

那賀町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 13　運搬距離 35.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

那賀町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J3] = 1　土留方式の種類 無し			[J2] = 1　施工方法 標準 [J4] = 1　障害の有無 障害無し				

那賀町

【 第 10 号 施工パッケージ 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満　　1 m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標･超低騒音･排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称 1300kg級							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　土質 軟岩			[J2] = 1　施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				

那賀町

【 第 10 号 施工パッケージ 】 （続 き）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J5] = 1 障害の有無 障害無し [J8] = 1 破砕片除去の有無 破砕片除去無し			[J6] = 9 施工数量 1,000m3未満 [J9] = 1 集積押土の有無 集積押土無し				

【 第 11 号 施工パッケージ 】

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 （続 き）

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

【 第 12 号 施工パッケージ 】

埋戻し 最大埋戻幅1m未満　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							

那賀町

【 第 13 号 施工パッケージ 】

コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

那賀町

【 第 13 号 施工パッケージ 】 （続 き）

コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 17 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J3] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し			[J2] = 1 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				

那賀町

【 第 14 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1 ㎡2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

【 第 15 号 施工パッケージ 】

目地板 30㎡2以上 瀝青繊維質目地板 t=10㎜ 1 ㎡2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10㎜							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 1工事当り使用量 30㎡2以上			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				

【 第 16 号 施工パッケージ 】

吸出し防止材設置　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出し防止材 合繊不織布 t=10㎜9.8KN/m							
【端数調整】							

那賀町

【 第 17 号 施工パッケージ 】

重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

那賀町

【 第 17 号 施工パッケージ 】 （続 き）

重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 擁壁平均高さ 2m以上5m以下			[N1] = 17 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)				
[J3] = 1 基礎砕石の有無 無し [J5] = 1 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J4] = 1 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し [J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し				

那賀町

【 第 18 号 施工パッケージ 】

鉄筋コンクリート台付管 据付　管径600㎜　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管 管径 600㎜							
軽油							

【 第 18 号 施工パッケージ 】 （続 き）

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600㎜ 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 8 管径 600㎜				
[J3] = 2.000 m 個当りの管長さ			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

那賀町

【 第 19 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1 生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				

那賀町

【 第 20 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1 ㎡2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				