那 賀 町 工 事 設 計 書

建設課 第　147　号	令 和 08 年 10 月 16 日 作成	当初設計	課　長	課長補佐	係　長	課　員	課　員	課　員
事　業　年　度	令和　8　年度							
工事名又は業務名	令和8年度 町単独町道小原線他区画線設置工事					設計者職氏名		印
路　線　名　等	町道小原線他	工事種別	道路維持工事			建設課 主事 宮脇 啓輔		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町小仁宇他		予算区分	町単独				
工事又は業務概要	中心線：1250m、外側線：6540m							

区分／費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備　考
予 算 額	円	円	円	円	円	
設計金額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	
請負金額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	※上段：(税込み) ※下段：税抜き

当初積算情報			記事	
	諸　経　費　区　分	公共 令和08年度		工　期
	工　種　区　分	道路維持工事		令和08年12月11日
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共 (訂正資料)		令和09年03月31日
	単　価　地　区	那賀1		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　共		

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路維持工事01	1	式				
合計						

那賀町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
道路維持工事01	1	式				
小原線	1	式			明　1 号	
和食田野線	1	式			明　2 号	
八幡原線	1	式			明　3 号	
中学校前線	1	式			明　4 号	
鷲敷相生線	1	式			明　5 号	
段所線	1	式			明　6 号	
桜谷音谷線	1	式			明　7 号	
中谷線	1	式			明　8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

那賀町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

那賀町

【 第　1 号 明細書 】

小原線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	1,400	m			施　1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	900	m			施　2 号	
交通誘導警備員Ｂ	4	人日			施　3 号	
計						

那賀町

【 第　2 号 明細書 】

和食田野線　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	310	m			施　1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	200	m			施　2 号	
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　3 号	
計						

【 第　3 号 明細書 】

八幡原線　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	230	m			施　1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	150	m			施　2 号	
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　3 号	
計						

那賀町

【 第　4 号 明細書 】

中学校前線　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	100	m			施　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　3 号	
計						

那賀町

【 第　5 号 明細書 】

鷲敷相生線　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	2,600	m			施　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	4	人日			施　3 号	
計						

【 第　6 号 明細書 】

段所線　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	1,000	m			施　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　3 号	
計						

那賀町

【 第　7 号 明細書 】

桜谷音谷線　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	700	m			施　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　3 号	
計						

【 第　8 号 明細書 】

中谷線　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝ 塗布厚1.5㎜ 白	200	m			施　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	2	人日			施　3 号	
計						

那賀町

【 第　1 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15㎝　塗布厚1.5㎜ 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15㎝ 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850㎜	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

那賀町

【 第　2 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

那賀町

【 第　3 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B		人				
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						