那 賀 町 工 事 設 計 書

建設課 第　　号	令 和 08 年 10 月 16 日 作成	当初設計	所　長	課長補佐	課長補佐	係　長	係　長	審 査 者
事　業　年　度	令和　8　年度							
工事名又は業務名	令和8年度 道路災害復旧工事R8災第37号 町道小仁宇才のの線					設計者職氏名		印
路　線　名　等	町道小仁宇才のの線	工事種別	道路改良工事			建設課 主事 山村 悠人		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町小仁宇		予算区分	国庫補助				
工事又は業務概要	復旧延長 L=12.4m、コンクリートブロック積工　A=58m2、雑工（ブロック積工）A=7m2、雑工（石積工）A=8m2							

区分 / 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備　考
予 算 額	円	円	円	円	円	
設計金額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	
請負金額	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	※上段：(税込み) ※下段：税抜き

当初積算情報			記事	
	諸 経 費 区 分	公共 令和08年度		工　期
	工　種　区　分	道路改良工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共 (訂正資料)		
	単　価　地　区	那賀1		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共		

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

那賀町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路改良工事01	1	式				
石・ブロック積工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	4	m3			P　1 号	
床掘り 土砂 小規模	90	m3			P　2 号	
埋戻し 小規模	30	m3			P　3 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	60	m3			P　4 号	
残土処理費 横石残土処理場	60	m3				
石・ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	58	m2			施　1 号	
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	26	m3			P　5 号	
現場打天端コンクリート	1	m3			P　6 号	

那賀町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			P 7 号	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	2	m3			P 8 号	
現場打小口止コンクリート	4	m3			P 9 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	1	m2			P 10 号	
取付工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	7	m2			施 1 号	
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ	3	m3			P 5 号	
現場打天端コンクリート	0.2	m3			P 6 号	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	0.1	m3			P 8 号	
裏石積工 厚さ20cm	8	m2			施 2 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	0.1	m3			P 11 号	
構造物撤去工	1	式				

那賀町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	45	m2			P 12 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	9	m			P 13 号	
建設汚泥(高含水率汚泥､泥土､脱水ｹｰｷ)	0.01	t				
運搬処理工	1	式				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m3			P 14 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	2	m3			P 15 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	4	m3				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 10t車の場合	2	m3				
舗装工	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)	44	m2			P 16 号	

那賀町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚10㎜ 1層施工	45	㎡			P　17 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

那賀町

【 第　1 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし	1	m2				
積ブロック JIS滑面 150kg/個未満	1	m2				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	0.392	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車	0.392	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

裏石積工 厚さ20cm　　50　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.7	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

那賀町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J6] = 7　施工数量 標準			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

那賀町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

那賀町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 12　運搬距離 19.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

那賀町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)　間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

那賀町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
【端数調整】							

那賀町

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生				

【 第　7 号 施工パッケージ 】

目地板　30㎡2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜　　1　㎡2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10㎜							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30㎡2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				

那賀町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

那賀町

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)			[J5] = 1　基礎砕石の有無 基礎砕石有り [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車				

【 第　9 号 施工パッケージ 】

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
普通作業員							
型わく工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
【端数調整】							

那賀町

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打小口止コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			[J2] = 1　養生工の種類 一般養生				

那賀町

【 第　10 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　17.5cmを超え20.0cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							

【 第　10 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　17.5㎝を超え20.0㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　砕石の厚さ 17.5㎝を超え20.0㎝以下			[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0				
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　11 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-40(高) 小型　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 2　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増4t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用				

那賀町

【 第　12 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　障害等の有無 無し				
[J3] = 1　騒音振動対策 不要			[J4] = 4　舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

那賀町

【 第　13 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

那賀町

【 第　13 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15㎝以下				
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

那賀町

【 第　14 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 7　運搬距離 18.5km以下				

那賀町

【 第　15 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) [JA] = 6　運搬距離 22.0km以下				

那賀町

【 第　16 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

那賀町

【 第　16 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　㎜　　1層当り平均仕上り厚 [A1] = 35　材料 ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J1] = 4　平均幅員 3.0m超 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y2] = 1　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し				

那賀町

【 第　17 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚10㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　17 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚10㎜ 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生粒度調整砕石 RM-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7　材料 再生粒度調整砕石 RM-30 [J5] = 1　施工区分 1層施工			[J4] = 10.000　mm　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				